



Fejlődő Kortváros

Beszerezési Iroda

Ügyintéző: dr. Kiss Melinda, közbeszerzési referens
Telefon: 401-1626

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevők!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (mint Ajánlatkérő) a „*Budapest XVI. kerület, Sashalmi Tanoda Általános Iskola bővítése*” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlattevői kérdésekre az alábbi **kiegészítő tájékoztatást** adja:

Kérjük a kiegészítő tájékoztatásba foglalt, alább felsorolt kérdésekre adott, a költségvetés kiegészítését vagy javítását eredményező válaszok átvezetését a kiadott költségvetésen az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében:

15-16. Kérdés	35-36. Kérdés	194-195. Kérdés
17. Kérdés	37. Kérdés	210. Kérdés
20-21. Kérdés	46-49. Kérdés	212. Kérdés
31. Kérdés	54-56. Kérdés	
32. Kérdés	95. Kérdés	

- 1. Kérdés:** „Az értékelési szempontok közül a 2. és a 3. szempont maximális értékét kérjük meghatározni, hogy reális vállalásokat tehessenek az ajánlattevők.”
- 2. Kérdés:** „Tárgyi eljárásban kibocsátásra kerülő közbeszerzési dokumentum részét képező ajánlattételi felhívás II.2.5. pontjában az értékelési szempontok elnevezés alatt, valamint a dokumentáció 10-11. oldalán a 4.3. pont - Ajánlatok értékelése alatt ír Tisztelt Ajánlatkérő az értékelésre kerülő szempontokról és azokhoz tartozó súlyszámokról:

„Részszempontok és súlyszámok:

1. Számított ajánlati ár (HUF) Súlyszám: 70
2. Késedelmi kötbér vállalt napi mértéke (min 950.000,- Ft) Súlyszám: 10
3. Jótállás vállalt időtartama hónapban (min. 36 hónap) Súlyszám: 20”

valamint az ajánlatok értékelése során adható pontszám és a pontozás módszeréről, azonban nem kerül a késedelmi kötbér vállalt napi mértékének és a vállalt jótállás időtartamának értékelési szempontjánál azon maximum meghatározása, melyhez viszonyítottan Ajánlatkérő a Kbt.2.§- ában rögzített (verseny tisztaság, esélyegyenlőség stb.) alapvető rendelkezések megsértése hiányában tudná az ajánlatok értékelését elvégezni.

Kérjük Tisztelt ajánlatkérő felvilágosítását arra vonatkozóan, hogy a 2. és 3. értékelési szempontnál, mely értéket tekinti a legkedvezőbb megajánlásnak, melyre a maximális pontszámot adja?

Válasz: Ajánlatkérő nem kívánja megadni a késedelmi kötbér vállalható mértékének maximumát, sem pedig a jótállás vállalható időtartamának maximumát. A felállított értékelési szempontrendszer célja az, hogy az Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlat kerüljön kiválasztásra, nem csak az ár alapján. A minimum értékek megadásával Ajánlatkérő beállította azt a szintet, amely számára a minimum elvárás, az annál magasabb összeg, illetve időtartam megadásával versenyeznek az Ajánlattevők. Ajánlatkérő álláspontja szerint éppen ez a megoldás az, amely nem sarkallja arra Ajánlattevőket, hogy mindannyian a megadott maximum értéket ajánlják meg.

- 3. Kérdés:** „Ajánlatkérő a dokumentáció 3.11. pontjában az alábbiakat írta elő:
*A költségvetésben egyértelműen meg kell jelölni az egyes tételek típusát. Az árazott költségvetés a szakmai ajánlat részét képezi.
Ajánlatkérő pontosan mit ért a típusmegjelölés alatt? Kérjük egyértelműen megjelölni, hogy a költségvetés mely tételei vonatkozásában kéri ajánlatkérő a típusmegjelölést! Jól gondoljuk, hogy a nem megfelelő típusmegjelölés hiánypótlás keretében javítható?”*
Válasz: Amennyiben gyártó vagy típus-hivatkozás szerepel a dokumentációban, az csak a tárgy szerkezeti minőségi jellemzőinek, műszaki paramétereinek egyértelmű meghatározását szolgálja, bármely más, azzal egyenértékű megoldás is alkalmazható, amelyet a költségvetésben egyértelműen jelölni kell. Ahhoz, hogy Ajánlatkérő meg tudja állapítani és össze tudja hasonlítani a megajánlott termékeket, anyagokat, technológiákat, ismernie kell azok pontos paramétereit.
Ajánlatkérő álláspontja szerint a szakmai ajánlat bizonyos, jól körülírt esetekben javítható, benne lévő hiány pótolható. Abban az esetben, ha ez a hiány jelentős, nem egyedi részletkérdésre vonatkozó, illetve fizikai hiánya miatt (költségvetés teljes hiánya az ajánlatban) nem javítható, akkor a hiányossága nem orvosolható.
- 4. Kérdés:** „Ajánlatkérő a szerződéstervezet 2.1. pontjában az alábbiakat írta elő:
*Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel tételes elszámolás után a szerződés összege csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető.
Mi értendő az alatt, hogy tételes elszámolás után kerül csökkentésre a szerződés összege? A tartalékkeret terhére elvégzendő munkák elszámolása történik tételesen?”*
Válasz: Igen, a tartalékkeret terhére elvégzendő munkák elszámolása tételes. A tartalékkeret felhasználása Ajánlattevő közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában szereplő egységárak alapján történik. A tartalékkeret terhére végzett munkák szükségessége az e-építési naplóban kerül rögzítésre, elszámolása külön számla alapján történik. (Dokumentáció 4.4. pont, szerződéstervezet 4.2. pont)
- 5. Kérdés:** „Ajánlatkérő a szerződéstervezet 2.2. pontjában az alábbiakat írta elő:
*Vállalkozó a 2.1. pontban meghatározott vállalkozási díjon kívül többletköltséget nem érvényesíthet.
A Ptk. 6:245. § (1) alapján az előre nem látható többletmunka költségére még átalánydíjas szerződés esetén is jogosult a vállalkozó. Kérjük erre tekintettel kerüljön törlésre a fent idézett rendelkezés!”*
Válasz: Ajánlatkérő nem kívánja módosítani a szerződéstervezet hivatkozott pontját. Abban az esetben, ha előre nem látható munkák merülnének fel, Ajánlatkérő a Kbt. és a Ptk. vonatkozó szabályai alapján jár el.
- 6. Kérdés:** „Ajánlatkérő a szerződéstervezet 5.1. pontjában az alábbiakat írta elő:
*A Vállalkozó a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér napi mértéke Ft. Megrendelő kijelenti, hogy hibás, nem I. osztályú teljesítést nem fogad el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani a késedelmes teljesítés 21. napján, és teljesítés elmaradása miatti kárát érvényesíteni.
A késedelmi kötbér a szerződéstervezet 3. pontja szerinti valamennyi részhatáridő esetén alkalmazandó, vagy csak a véghatáridő esetében?”*
Válasz: Az ajánlattételi felhívás II.2.6. és II.2.8. pontja alapján valamennyi részhatáridő kötbérrköteles, így a késedelmi kötbér ezekre is alkalmazandó.
- 7. Kérdés:** „Ajánlatkérő a szerződéstervezet 8.2. pontjában az alábbiakat írta elő:
Vállalkozó vállalja, hogy teljesítése során az organizációs tervben foglaltaknak megfelelően jár el, illetve a megjelölt alvállalkozókat veszi igénybe a kivitelezés során.

Organizációs terv benyújtására vonatkozóan nincs előírás, kérjük ennek megfelelően kerüljön módosításra a hivatkozott rendelkezés.”

Válasz: Ajánlatkérő az alábbiak szerint módosítja a szerződéstervezet 8.2. pontjának első mondatát: „Vállalkozó vállalja, hogy teljesítése során az általa benyújtott vonalas ütemtervben foglaltaknak megfelelően jár el, illetve a megjelölt alvállalkozókat veszi igénybe a kivitelezés során.”

8. Kérdés: *„Ajánlatkérő a szerződéstervezet 8.4. pontjában az alábbiakat írta elő:*

Vállalkozó az építési munkák megszervezése, organizálása kapcsán tudomásul veszi, hogy az időjárási viszonyok miatt akadályoztatásra, határidő módosításra nem hivatkozhat.

Álláspontunk szerint az időjárási körülmények előre nem látható, szélsőséges megváltozása adott esetben lehet olyan mértékű, mely nem tartozik vállalkozó rendes üzleti kockázata körébe és a szerződés teljesítése a megváltozott körülményekkel a vállalkozó lényeges jogos érdekét sérti (pl: az adott időszak átlagos csapadékmennyiségét többszörösen meghaladó csapadék). Erre tekintettel kérjük, hogy az időjárási viszonyokra vonatkozó szerződésmódosítás lehetősége ne kerüljön általánosan, az adott esetben szélsőségesen megváltozott körülményekre tekintet nélkül kizárásra. Jelen formában a hivatkozott szerződéses feltétel a Ptk. 6:102. § (1) bekezdése alapján tisztességtelen általános szerződéses feltételnek minősül. Kérjük a hivatkozott feltétel módosítását!”

Válasz: Ajánlatkérő az alábbiak szerint módosítja a szerződéstervezet 8.2. pontjának első mondatát: „Vállalkozó az építési munkák megszervezése, organizálása kapcsán tudomásul veszi, hogy az időjárási viszonyok miatt akadályoztatásra, határidő módosításra csak meteorológiai adatokkal alátámasztott, kifejezetten szélsőséges esetben hivatkozhat.”

9. Kérdés: *„Ajánlatkérő a szerződéstervezet 11.1. pontjában az alábbiakat írta elő:*

A Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) Megrendelő az átadás –átvételi eljárást az azt követő naptól számított 10 naptári napon belül megkezdi. Megrendelő a készre jelentést csak abban az esetben fogadja el, ha az elvégzett munka hiánymentes, az építmény rendeltetése szerinti használatra alkalmas.

Hogyan állapítja meg ajánlatkérő a készre jelentés időpontjában az elvégzett munka szerződésszerűségét, ha a készre jelentést követő műszaki átadás-átvétel tárgya a létesítmény szerződésszerűségének és rendeltetésszerű használhatóságának megállapítása? Kérjük a készre jelentés elfogadására vonatkozó rendelkezés módosítását!”

Válasz: A készre jelentés ajánlattevő feladata, amit abban az időpontban tesz meg, amikor-figyelembe véve a szerződés teljesítésének véghatáridejét-úgy ítéli meg, hogy a munka a kiadott műszaki dokumentációban foglaltaknak megfelelően hiánymentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas. Az átadás-átvételi eljárás célja az, hogy az esetleges hibákat a felek közösen feltárják, a jogszabályban meghatározott időtartam pedig arra való, hogy az esetlegesen feltárt hibákat a vállalkozó ki tudja javítani. A vizsgálat, hogy vállalkozó teljesítése szerződésszerű-e, akkor történik meg, amikor a Megrendelő az átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvét lezárja. Ajánlatkérő képviseletében eljáró műszaki ellenőr –végzettségét tekintve is alkalmas arra, hogy az ilyen és hasonló eldöntendő kérdésekre felelősséggel választ tudjon adni.

10. Kérdés: *„Ajánlatkérő a szerződéstervezet 11.2. pontjában az alábbiakat írta elő:*

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

Kérjük a fentiek alapján az átadás-átvételi eljárás lezárására rendelkezésre álló időtartam meghatározását!”

Válasz: A Kbt. 135. § (2) bekezdése és a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése által körülhatárolt időtartam.

- 11. Kérdés:** *„Ajánlatkérő a szerződéstervezet 11.6. pontjában az alábbiakat írta elő:
Az átadás-átvételi eljárás a teljesítésigazolás kiadásával abban az esetben zárható le, amennyiben az elvégzett munka hiány és hibamentes.
Jól gondoljuk, hogy az eljárás lezárható abban az esetben is, ha a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó kisebb hibák/hiányosságok állnak fenn, összhangban a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésével?”*
- Válasz:** A Polgári törvénykönyv jellegéből adódóan a szerződő felek az abba foglalt főszabályoktól eltérhetnek. Ajánlatkérő érdeke az, hogy az átvétel, a szerződés teljesítése csak akkor valósuljon meg, ha az elvégzett munka hiány és hibamentes. A közbeszerzési eljárás sajátja, hogy a szerződéses feltételeket az ajánlatkérő határozza meg, az Ajánlattevő pedig ezeket is alapul véve adja meg ajánlatát.
Ajánlatkérő a szerződéstervezet hivatkozott pontját nem kívánja módosítani.
- 12. Kérdés:** *„A Kbt. 135. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
135. § (2) Építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés esetében, ha az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdí, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.
Ajánlatkérő a Kbt. hivatkozott rendelkezésével ellentétben nem határozott meg határidőt a szerződésben az átadás-átvétel megkezdésére. Kérjük a szerződéstervezet módosítását akként, hogy ajánlatkérő az átadás-átvétel megkezdésére rendelkezésre álló határidőt határozza meg teljesítési határidőként, így határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel e határidőn belül megkezdődik, összhangban a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltakkal. Így az átadás-átvétel időtartama a teljesítési határidőn kívül esik, mely különösen indokolt arra tekintettel, hogy az átadás-átvételi eljárás határidőben történő lezárása nem kizárólag vállalkozó érdekkörében álló körülmény.”*
- Válasz:** Ajánlatkérőnek nem áll módjában konkrét dátumot meghatározni az átadás-átvételi eljárás megkezdésére, mivel nem tudhatja előre a készre jelentés pontos dátumát. Erre való tekintettel a szerződéstervezet 11.1. pontja a kívánt dátumot egzakt módon adja meg. Ajánlatkérő a teljesítési határidőt úgy határozta meg, hogy abba az átadás-átvételi eljárás időtartamát beleszámolta. Ajánlatkérő kiindulási alapja az, hogy mindkét szerződő fél jóhiszeműen jár el a szerződés teljesítése során azt a közös érdeket szem előtt tartva, hogy akár a kivitelezés, akár az átadás-átvételi eljárás ne tartson indokolatlanul hosszú ideig. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja értelemszerűen nem lehet a szerződés teljesítési határideje, amely időpontra a kivitelezésnek első osztályú minőségben hiány és hibamentesen el kell készülni, a Dokumentációban meghatározott iratoknak rendelkezésre kell állni.
Ajánlatkérő a szerződéstervezet hivatkozott pontját nem kívánja módosítani.
- 13. Kérdés:** *„Jól gondoljuk, hogy a vonalas ütemterv nem minősül a Kbt. 3. § 37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak, ezáltal az ütemterv hiánypótlása nem esik a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglalt korlátozások hatálya alá?”*
- Válasz:** Igen, az értelmezés helyes.
- 14. Kérdés:** *„Kérjük, hogy Ajánlatkérő adja meg a tárgyi munka elvégzéséhez rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét, annak érdekében, hogy Ajánlattevő ennek tudatában/ismeretében állítsa össze ajánlatát.”*
- Válasz:** Ajánlatkérő jelenleg nem kívánja megadni a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét, azt majd az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismerteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján.

MŰSZAKI JELLEGŰ KÉRDÉSEK:

15. **Kérdés:** „A tornatermi alaprajzon és a műleírásban is új bordásfalak szerepelnek. Hol találjuk a költségvetésben, vagy nem tárgya jelen pályázatnak?”

16. **Kérdés:** „Az É-03 tornatermi alaprajzon új bordásfalak beépítése szerepel. A költségvetésben nem található erre vonatkozó tétel. Kérjük a költségvetés kiegészítését a hozzá tartozó mennyiséggel, illetve kérjük megadni a beépítendő bordásfal típusát, fajtáját és méretét az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: A bordásfal típusa É-02 tervlap leírása szerinti. Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés Asztalos szerkezetek fejezetét egészítsék az alábbi tételekkel:

57	K	Meglévő bordásfalak visszaszerelése	16	db
58	K	Új bordásfalak felszerelése	31	db

17. **Kérdés:** „Az organizációban szereplő tétel költségvetésből hiányzó - 0-24 órás őrzést, valamint az iroda- és raktárkonténereket, többlet gondnoki ügyeletet hol szerepeltesse Ajánlattevő?”

Válasz: Az iskola gondnoki ügyelete nem az építési munkák óre, hanem az ingatlan és az ott lévő berendezések, felszerelések, közműellátás, stb, "felügyelője és vagyonoőre", illetve az egyes lezárt helyiségekbe való bejutást biztosítja, egyben az üzemeltető és a tulajdonos képviselője. Ennek megfelelően munkanapokon 7:00 – 15:00 óra között díjmentesen biztosítja az ügyeletet, függetlenül attól, hogy külső, vagy belső munkákat végez az Ajánlattevő.

Amennyiben Ajánlattevő felvonulási konténert, raktár konténert, mobil WC-t kíván a munkaterületre felállítani, annak költségét Ajánlattevő az Építész költségvetés Ideiglenes melléképtmények fejezetben az alábbi új tételeket szerepeltesse:

14	K	Felvonulási és raktár konténerek telepítése	1	klt
15	K	Mobil Wc telepítése	1	klt

18. **Kérdés:** „A bővítés építészeti kiírás, felületkezelés fül, 2. és a 3. tétel (festés) ugyanaz, így kétszer szerepel benne. Mivel minden sort ki kell tölteni, ezért ez kétszer fog szerepelni. Kérjük ajánlatkérőt, javítsa a hibát!”

Válasz: A 2. tételsor fehér színű festést, a 3. tételsor homokszínű festést tartalmaz.

19. **Kérdés:** „A bővítés építészeti kiírás, felületkezelés fül, 5. sor (büfé faszerkezetű falainak felújítása) nem tartalmaz mennyiséget, másrészt szerepel az opció 2 részben. Kérjük ajánlatkérőt, javítsa a hibát!”

Válasz: A tervezői árazatlan költségvetésben a festés+burkolatcsere feladatrészben szerepel a felületkezelés 5. számú tételként, mennyisége ott megadva (27,8m²). Ajánlatkérő kéri az opció 2 részében lévő tétel beárazását.

20. **Kérdés:** „Régi trafóház bontása nem szerepel a költségvetésben. Hol szerepeltessük?”

21. **Kérdés:** „A műszaki leírás és az organizáció szerint a meglévő trafóházat el kell bontani, azonban erről nem kaptunk terveket és a költségvetésben sem szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy a meglévő trafóház bontása a Megrendelő feladata és ennek költsége a Vállalkozót nem terheli? Amennyiben nem, úgy kérjük a trafóház bontására vonatkozó költségvetés és tervek megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: A trafóház elbontásához bontási terv nem készült, a tevékenység engedély és bejelentés nélkül végezhető. Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés Falazás egyéb kőműves munkák fejezetét egészítsék az alábbi tétellel:

37	K	Trafóház bontása	1	klt
----	---	------------------	---	-----

22. Kérdés: „A költségvetésben a 13. tétel: 2 db a kiírásban, de csak 1 db a rajzon, mit Kérjük, hogy meghatározni szíveskedjenek, hogy melyiket vegyünk figyelembe?”

Válasz: Ajánlatkérő kéri a költségvetés szerinti mennyiség árazását.

23. Kérdés: „A költségvetésben a 30. tétel: 2 db a mikrohullámú sütő szerepe, de csak 2 db van a rajzon.

Kérjük, hogy meghatározni szíveskedjenek, hogy melyiket vegyünk figyelembe? A fali konzolt is itt kell árazni?”

Válasz: A költségvetés szerint ezek meglévő berendezések, árazni a falikonzolokat és felszerelésüket, installálásukat kell, ebben a tételben, a költségvetés szerint.

24. Kérdés: „A költségvetésben a 33a. tétel: opció.

Szerepeljen az ajánlatban, de az összárban ne legyen benne?”

25. Kérdés: „A konyhatechnológia költségvetési kiírás 33a. sorszámú tételénél az „opció” jelző szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy ezt az opcionális tételt költségelni kell?”

Válasz: Igen, Ajánlatkérő kéri a 33a. tétel beárazását.

26. Kérdés: „A költségvetésben a 40. tétel: többféle raklap méret van.

Melyik legyen? Pl. 800x1200 mm, 800x600 mm, stb.?”

Válasz: Ajánlatkérő a 800x500 mm raklapot kéri figyelembe venni.

27. Kérdés: „Kérjük szépen, hogy meghatározni szíveskedjenek a felvonulási területet, deponáló-konténertelepítéshez, sít tároláshoz használható terület(ek)et, megközelíthetőségük aktuális és jövőbeni útvonalait.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri, a megadott felvonulási terület figyelembevételét, a végleges organizációkialakítása a Vállalkozó feladata.

28. Kérdés: „Közművek; vízvétel, gázellátás helye és módja a kivitelezés ideje alatt, mérőórák elhelyezkedése, villamos energia, a bővítéskor beépítésre kerülő fogyasztók által generált esetleges többlet energia-felvétel meglévő kapacitásból fedezhető marad-e?”

Válasz: Minden közmű kiépített, a vételezés módját az iskola és beruházó határozza meg. A beépített többletkapacitás igényt a tervezett új bekötések kapacitása fedezi. Az új bekötési pontokat, a tervdokumentáció megfelelő szakági fejezetei tartalmazzák.

29. Kérdés: „Esetleges veszélyes hulladék tárolásának, elszállításának lehetőségei? Tárolás lehetséges lesz-e, vagy azonnal el kell szállítani?”

Válasz: Az esetlegesen veszélyes hulladék deponálásra lehetőség nincs, azt azonnal el kell szállítani.

30. Kérdés: „A transzformátor és gáz nyomásszabályozó az 1. munkaterületen helyezkedik el, áthelyezése nem jelen kivitelezés része. Ütemtervünk készítésénél releváns, ezen közművek áthelyezését ajánlatkérő mely időpontra tervezi és mennyi időket fog igénybe venni?”

Válasz: Ajánlatkérő a transzformátort áthelyezteteti, így ez a kivitelezést nem befolyásolja, az ütemterv készítésénél nem kell figyelembe venni. A gáz nyomásszabályozó áthelyezése Ajánlattevő feladata a gépész műszaki dokumentáció szerint.

31. Kérdés: „Az építész költségvetési kiírásban nem található meg az ideiglenes vízvételi hely kiépítésére vonatkozó tétel. Helyesen gondoljuk, hogy az ideiglenes vízvételi hely kiépítése a Vállalkozó feladata? Amennyiben igen, úgy kérjük a költségvetés kiegészítését.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés Ideiglenes melléképitmények fejezetét egészítsék az alábbi tétellel:

16	K	Ideiglenes vízvételi hely kiépítése	1	kl
----	---	-------------------------------------	---	----

32. Kérdés: „Az építész költségvetési kiírásban nem található meg az ideiglenes áramvételi hely kiépítésére vonatkozó tétel. Helyesen gondoljuk, hogy az ideiglenes áramvételi hely kiépítése a Vállalkozó feladata? Amennyiben igen, úgy kérjük a költségvetés kiegészítését.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés Ideiglenes melléképitmények fejezetét egészítsék az alábbi tétellel:

17	K	Ideiglenes áramvételi hely kiépítése	1	kl
----	---	--------------------------------------	---	----

33. Kérdés: „Az építész költségvetési kiírásban nem található meg az ideiglenes vízfogyasztás költségére vonatkozó tétel. Helyesen gondoljuk, hogy Megrendelő díjmentesen biztosítja a vízfogyasztást, így annak költsége a Vállalkozót nem terheli? Amennyiben nem, úgy kérjük a költségvetés kiegészítését.”

Válasz: A vízfogyasztást Ajánlatkérő díjmentesen biztosítja, azonban az ideiglenes vízvételi helynél almérő felszerelése szükséges.

34. Kérdés: „Az építész költségvetési kiírásban nem található meg az ideiglenes áramfogyasztás költségére vonatkozó tétel. Helyesen gondoljuk, hogy Megrendelő díjmentesen biztosítja az áramfogyasztást, így annak költsége a Vállalkozót nem terheli? Amennyiben nem, úgy kérjük a költségvetés kiegészítését.”

Válasz: Az ideiglenes áramfogyasztást Ajánlatkérő díjmentesen biztosítja, azonban az ideiglenes áramvétel helynél almérő felszerelése szükséges.

35. Kérdés: „Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy az egyes helyszíneken biztosítva lesz-e WC használat. Amennyiben Ajánlatkérő nem tudja biztosítani, abban az esetben kérjük a költségvetés kiegészítését mobil WC elhelyezésére vonatkozó tétellel.”

36. Kérdés: „Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy az egyes építési helyszíneken biztosítva lesz-e Vállalkozó számára tárolási- és iroda feladatok ellátására szolgáló helyiség. Amennyiben Ajánlatkérő nem tud biztosítani, abban az esetben kérjük a költségvetés kiegészítését konténerek elhelyezésére vonatkozó tétellel.”

Válasz: Amennyiben Ajánlattevő felvonulási konténert, raktár konténert, mobil WC-t kíván a munkaterületre felállítani, annak költségét Ajánlattevő az Építész költségvetés Ideiglenes melléképitmények fejezetben az alábbi új tételekben szerepeltesse:

14	K	Felvonulási és raktár konténerek telepítése	1	kl
15	K	Mobil Wc telepítése	1	kl

37. Kérdés: „Az építész költségvetési kiírásban nem található meg a munkaterület őrzésére vonatkozó tétel. Kérjük a költségvetés kiegészítését.”

Válasz: Amennyiben Ajánlattevő felvonulási munkaterületet külön őriztetni kívánja, úgy annak költségét Ajánlattevő az Építész költségvetés Ideiglenes melléképitmények fejezetben az alábbi új tételben szerepeltesse:

18	K	Munkaterület őrzése	1	klt
----	---	---------------------	---	-----

38. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Ideiglenes melléképtítmények munkanem 9. sorszámú tételében a következő szerepel: Épület takarítása, építési munkák befejezése után a törmelék elszállításával beleértve az egész épület területét 1 ktg. Kérjük megadni az elszállítandó törmelék mennyiségét m³-ben az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: A mennyiség 1 ktg. Itt a végtakarításról és a még az épületben keletkezett kivitelezési szemétről van szó, melynek mennyisége a kivitelező munkavégzésétől függ.

39. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírásban nem található meg az építési törmelék munkahelyi depóniából konténerbe rakására vonatkozó tétel. Kérjük a költségvetés kiegészítését a helyes mennyiség megadásával.”

Válasz: Az Építész költségvetés Ideiglenes melléképtítmények 2. tételében szerepeltesse.

40. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Irtás, föld és sziklamunka munkanem 19. sorszámú tételében feltöltésre alkalmas föld beszerzése szerepel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy mit kívánnak feltölteni.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri, hogy Ajánlattevő a 7-es rétegrend szerinti feltöltést adja meg az Építész költségvetés Irtás, föld és sziklamunka fejezet 19. sorszámú tételében.

41. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Sikalapozás munkanem 12. sorszámú tételében a következő szerepel: Betonacél-szerelés; 12-20 mm átmérőig 0,15 t. Kérjük megadni külön-külön a betonacél átmérőket és a hozzájuk tartozó mennyiségeket az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

42. Kérdés: „Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Sikalapozás munkanem 12. sorszámú tételét szíveskedjen részletezni, jobban leírni a munkafolyamatot.”

Válasz: A megadott tétel szövege normaszöveg, az egyes vasméret kategóriák a költségvetésben szerepelnek. Ajánlatkérő kéri, hogy Ajánlattevő az Építész költségvetési Sikalapozás fejezet 12. sorszámú tételében megadott mennyiség árazását.

43. Kérdés: „Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Sikalapozás munkanem 13. sorszámú tételét szíveskedjen részletezni, jobban leírni a munkafolyamatot.”

Válasz: Lásd a terveken. A pillér megerősítéséhez szükséges a csatlakozó meglévő falak 20 cm széles sávban való bontása, majd visszafalazása. Szükséges a pillérek megerősítéséhez a pillér körül padozat bontása, majd visszaépítése.

44. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Sikalapozás munkanem 13. sorszámú tétel a következő: Tornateremnél alap megerősítés készítése tervek szerinti kivitelben f18-19, k19-20 raszterekben a meglévő-maradó épületrészekeken kb. 1 m² -es padlóbontások/db, új aljzatkészítéssel, és a mostani pillérhez csatlakozó falaknál is jobbra-balra 20-20 cm bontás (vb. és téglá) és visszafalazás km. téglával 1 ktg. Kérjük megadni az elbontandó padlóburkolat rétegrendjét az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

45. Kérdés: „A fentebb említett tételnél kérjük megadni az elbontandó padlóburkolat mennyiségét m²-ben az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: Az elbontandó padlóburkolat rétegrendje az ÉM-05 rajzon található R06 rétegrend.

46. **Kérdés:** „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Sicalapozás munkanem 13. sorszámú tételénél kérjük megadni a 20 cm vastag vasbeton fal bontásának mennyiségét m3-ben az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”
47. **Kérdés:** „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Sicalapozás munkanem 13. sorszámú tételénél kérjük megadni a 20 cm vastag téglafal bontásának mennyiségét m3-ben az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”
48. **Kérdés:** „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Sicalapozás munkanem 13. sorszámú tételénél kérjük megadni a visszafalazás mennyiségét m3-ben az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”
49. **Kérdés:** „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Sicalapozás munkanem 13. sorszámú tételénél új aljzatkészítés szerepel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy milyen új aljzatra gondol és kérjük megadni a mennyiségét m2-ben az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés, Sicalapozás fejezetben az alábbi 13. tételt mennyiségét javítsák:

13	23-09-001-0000000	Tornateremnél alpmegerősítés készítése tervek szerinti kivitelben f18-19. k19-20 raszterekben a meglévő-maradó épületrészekben kb. 1 m ² -es padlóbontások/db. új aljzatkészítéssel. és a mostani pillérhez csatlakozó falaknál is jobbra-balra 20-20 cm bontás (vb. és téglá) és visszafalazás km. téglával	0,5	m ³
----	-------------------	---	-----	----------------

50. **Kérdés:** „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Helyszíni beton és vasbeton munkák munkanem 4. sorszámú tételében kérjük megadni külön-külön a betonacél átmérőket a hozzájuk tartozó mennyiségekkel az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”
51. **Kérdés:** „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Helyszíni beton és vasbeton munkák munkanem 6. sorszámú tételében kérjük megadni külön-külön a betonacél átmérőket a hozzájuk tartozó mennyiségekkel az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”
52. **Kérdés:** „A vasbeton tervek táblázatok ellenőrzése során azt tapasztaltuk, hogy meglepően kevés a fajlagos betonacélfelhasználás (66kg/m³). Mivel nem teljesen egyértelmű számunkra mi a megépítendő és mi az ami a szerkezeti tervekből elkészült, azaz nem megépítendő, - kérnénk a statikus tervező megerősítő nyilatkozatát, hogy tényleg csak 9,91to betonacél és 1579,5m² 6mm-es betonacélháló a helyes mennyiség.”
53. **Kérdés:** „Az acélszerkezeti terveken nincs stüklista, nem lehet leellenőrizni a mennyiségeket. A kiírt mennyiség a költségvetésben 20,44 tonna. Kérnénk a statikus tervező megerősítő nyilatkozatát, hogy ennyi a helyes mennyiség, vagy esetleg a tervekhez tartozó szelvénytáblázatok kiadását az ajánlattevők számára.”
- Válasz: A megadott tétel szövege normaszöveg, az egyes vasméret kategóriák a költségvetésben szerepelnek. (Lásd statikus terveket.) Ajánlatkérő kéri, hogy Ajánlattevő az Építész költségvetési Helyszíni beton és vasbeton munkák fejezet 6. sorszámú tételében megadott mennyiség árazását.**
54. **Kérdés:** „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Helyszíni beton és vasbeton munkák munkanem 7. sorszámú tételének a mennyisége 0,00 t. Véleményünk szerint a 2 tizedesjeggyel való kerekítés miatt ennyi a mennyiség. A 3 tizedesjeggyel való kerekítés 0,001 t mennyiséget ad eredményül. Helyesen gondoljuk, hogy a 0,001 t mennyiség a helyes? Amennyiben igen, úgy kérjük a költségvetési tétel mennyiségének javítását.”
55. **Kérdés:** „Amennyiben nem gondoljuk helyesen a fentebb tett állításunkat, úgy kérjük megadni a helyes mennyiséget.”

56. Kérdés: „Amennyiben nem kerül javításra a tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Helyszíni beton és vasbeton munkák munkanem 7. sorszámú tételének a mennyisége, úgy felhívjuk tisztelt Ajánlatkérő figyelmét, hogy a tétel mennyisége hiába 0,00 t, az anyag és díj oszlopokban nem 0 költség fog szerepelni a 2 tizedesjegyre való kerekítés miatt.”

Válasz: Az Építész költségvetés kiírás Helyszíni beton és vasbeton munkák fejezet 7. sz. tétel elmarad. Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a tételt 0 mennyiséggel szerepeltessék.

7	31-02-001-0310144	Merev acélbetétek I vagy U acélgerendából; 200 mm-ig Mh I szelvényű idomacél 200 mm, A38B minőség	0,00 0	m2
---	-------------------	--	-----------------------------	----

57. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Előregyártott épületszerkezeti elemek munkanem 2. sorszámú tételében Porotherm S áthidaló szerepel 127,63 m mennyiséggel. Kérjük megadni külön-külön a Porotherm S áthidalók hosszúságát és a hozzájuk tartozó mennyiséget db-ban.”

Válasz: Porotherm S áthidalók hosszúsága és a hozzájuk tartozó mennyiségek: 2,25m-es 16db; 1,75m-es 74 db; 0,75m-es 3 db; 1,00m-es 37 db; 1,25m-es 5db

58. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Falazás és egyéb kőművesmunkák munkanem 13. sorszámú tételében falazat készítése szerepel a következő kiegészítéssel: a jelölt helyeken kávaképzés 12 cm vtg. km. téglá a szükséges bekötésekkel és acélhuzal erősítésekkel-tervek szerinti kivitelben. Véleményünk szerint ez a terveken nem szerepel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy melyik tervlapon szerepel a kávaképzés.”

Válasz: A tételben a tornaterem folyosó felőli falának falfülkéi hátfaláról van szó. (A tételben szereplő fal kialakítása É-02 és A-A metszet szerint)

59. Kérdés: „A fentebb említett tételnél kérjük megadni a kávaképzés pontos mennyiségét az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri az Építész költségvetési Falazás és egyéb kőművesmunkák fejezet 13. sorszámú tételében megadott mennyiség árazását.

60. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Falazás és egyéb kőművesmunkák munkanem 36. sorszámú tételében a meglévő tornacsarnok komplett elbontása szerepel 2006,80 légm3 mennyiséggel. A költségvetés és a tervdokumentáció nem tartalmaz elegendő információt a pontos árajánlat készítéshez. A bontandó gépészeti és villamos szerelvényekről nincs elegendő információ, mint pl. gépészeti csövezetékek bontása (ivóvíz-vezetékek, lefolyóvezetékek, gázvezetékek, fűtési vezetékek), gépészeti szerelvények és berendezések bontása (fűtőtestek, vízellátás berendezési tárgyak, gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak), szellőztető berendezések bontása, elektromos vezetékek, kábelek és szerelvények bontása (védőcső, kábelek, áramköri elosztók, kapcsolók, csatlakozó aljzatok, fényforrások és lámpatestek bontása). Továbbá nincs elegendő információ az elbontandó tornacsarnok építészeti elemeiről sem (tető, földem, áthidaló, falazat, áthidaló, padlóburkolat, alapozás, stb.) A fentebb említett hiányos információk tekintetében kérjük a részletes gépész, villamos és építész bontási költségvetés megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

61. Kérdés: „A fentebb említett tételre vonatkozóan a bontási költségvetések mellett továbbá kérjük a tornacsarnok bontási tervének megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: Az ÉM02-ÉM09 tervek szerint a meglévő tornaterem teljes bontását írja elő, ebben az esetben ez a normaszöveg.

62. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Vakolás és rabilolás munkanem 1. sorszámú tételében álmennyezet óvatos bontása szerepel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy az óvatos jelzőnek van-e valami szerepe (esetleg vissza kell majd építeni a lebontott álmennyezetet) vagy csak egyszerűen le kell bontani és elszállítani?”

Válasz: Az álmennyezetet vissza kell építeni, így Ajánlatkérő kéri, hogy Ajánlattevők az Építész költségvetés Vakolás és rabilolás fejezet 1. sorszámú tételében vegyék azt figyelembe.

63. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Tetőfedés munkanem 1. sorszámú tételében hullám- illetve síklemez fedés bontása szerepel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy nem azbeszt tartalmú tetőfedésről van-e szó.”

Válasz: Nem azbeszt tartalmú tetőfedésről van szó.

64. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 21. sorszámú tételében élvédők elhelyezése szerepel. Kérjük meghatározni az élvédő típusát és fajtáját az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

65. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 21. sorszámú tételében élvédők elhelyezése szerepel. Kérjük meghatározni az élvédő mennyiségét méterben az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

66. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 22. sorszámú tételében élvédőprofil elhelyezése szerepel. Kérjük meghatározni az élvédő típusát és fajtáját az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

67. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 22. sorszámú tételében élvédőprofil elhelyezése szerepel. Kérjük meghatározni az élvédő mennyiségét méterben az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri, hogy Ajánlattevők az Építész költségvetés, Burkolás fejezetben az alábbi 21. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék:

21	42-02-003-0000000	Fal-, pillér- és oszlopburkolat Zalakerámia matt fehér színű, 20x20 cm-es csempelapból, ragasztva hálóban 3 mm-es fugaszélességgel, ragasztott kivitelben, Mapei Keraflex ragasztóval, fugázó Mapei Ultracolor Manhattan színben, pozitív sarkokban 6 mm-s műanyag Pannonplast. manhattan színű élvédők elhelyezésével, negatív sarkokban rugalmas dilatációs fugák kialakításával, rendszerazonos penész, sav- és lúgálló tömítőmasszával.	183,02	m2
----	-------------------	---	--------	----

68. Kérdés: „Az F-19 homlokzati nyílászáró konszignációban szerepel külső bevonatos acél párkány. A költségvetésben nem találtunk erre vonatkozó tételt. Kérjük a költségvetés kiegészítését.”

69. Kérdés: „Az F-19 homlokzati nyílászáró konszignációban szerepel belső műanyag párkány. A költségvetésben nem találtunk erre vonatkozó tételt. Kérjük a költségvetés kiegészítését.”

90. Kérdés: „Az F-19 homlokzati nyílászáró konszignációban az M02 jelű nyílászárónál motoros, csoportos mozgatósi árnyékoló szerepel. A költségvetésben nem találtunk erre vonatkozó tételt. Kérjük a költségvetés kiegészítését és az árnyékoló konszignációjának megküldését.”

Válasz: A tétel egységes tétel, a párkány a konszignációban szerepel. Ajánlatkérő kéri az Asztalos szerkezet elhelyezése fejezet 43. sorszámú tételében megadottak árazását.

91. Kérdés: „A fentebb említett árnyékoló szélessége a konszignáció szerint 7,3 méter. A túl nagy szélesség miatt mindenképp meg kell osztani az árnyékolót. Helyesen gondoljuk, hogy nyílászárónként gondolták megosztani az árnyékolót? Amennyiben nem, úgy kérjük megadni a megosztás mértékét.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri, hogy az árnyékolót megosztva, gyártmányterv szerint készítsék. (Lásd konszignáció előlap 11. pont.)

92. Kérdés: „Az É-19 homlokzati nyílászáró konszignációban az M07 jelű nyílászárónál motoros, csoportos mozgatású árnyékoló szerepel. A költségvetésben nem találtunk erre vonatkozó tételt. Kérjük a költségvetés kiegészítését és az árnyékoló konszignációjának megküldését.”

Válasz: A tétel egységes tétel, a párkány a konszignációban szerepel. Ajánlatkérő kéri az Asztalos szerkezet elhelyezése fejezet 48. sorszámú tételében megadottak árazását

93. Kérdés: „A fentebb említett árnyékoló szélessége a konszignáció szerint 5,7 méter. A túl nagy szélesség miatt mindenképp meg kell osztani az árnyékolót. Helyesen gondoljuk, hogy nyílászárónként gondolták megosztani az árnyékolót? Amennyiben nem, úgy kérjük megadni a megosztás mértékét.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri, hogy az árnyékolót megosztva, gyártmányterv szerint készítsék. (Lásd konszignáció előlap 11. pont.)

94. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Lakatosszerkezet elhelyezés munkanem 2. sorszámú tételében acéllétra óvatos bontása és átszerelése szerepel 1 db mennyiséggel. Kérjük megadni az acéllétra hosszúságát az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: A létra egyszerű acéllétra, hossza: 4,4 m.

95. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Asztalosszerkezet elhelyezés munkanem 5. sorszámú tételében sportszerek óvatos bontása, raktározása szerepel 31 db mennyiséggel. Az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében kérjük külön-külön megadni, hogy milyen sportszereket kell elbontani és azokból hány db van.”

Válasz: Hagyományos sportszerekről van szó, elbontandó 16 bordásfal és 4 kötél, 2 kosárpálánk. Ajánlatkérő kéri, hogy Ajánlattevők az Építész költségvetés, Asztalos szerkezet elhelyezés fejezetben az alábbi 5. tételt a következő módosított mennyiséggel szerepeltessék:

5	44-00-100-0000000	Sportszerek óvatos bontása, raktározása	1	klt
---	-------------------	---	---	-----

96. Kérdés: „Helyesen gondoljuk, hogy a fentebb említett tételnél az elbontott sportszereket később vissza kell szerelni? Amennyiben igen, úgy kérjük a költségvetés kiegészítését erre vonatkozó tétellel.”

Válasz: Igen, vissza is kell szerelni. (Lásd 15. kérdésre adott válasz)

97. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Vakolás és rabilolás munkanem 4. sorszámú tételénél homlokzati alapvakolat készítése szerepel. Kérjük megadni az alapvakolat vastagságát.”

Válasz: A homlokzati alapvakolat tervek szerint készül (Lásd pl. É-08).

98. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Vakolás és rabilolás munkanem 2. sorszámú tételénél belső oldalfal Baumit alapvakolat készítése szerepel. Kérjük megnevezni a Baumit alapvakolat pontos típusát, fajtáját az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri, hogy Ajánlattevők az Építész költségvetés, Vakolás és rabilolás fejezetben az alábbi 2. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék:

2	36-01-053-0000000	Sima vakolat készítése oldalfalon, Baumit beltéri GV 25 szárazvakolattal, gépi vakolással. 1 cm vastagságban, zsákos kiszerelésű anyagból. téglafelületen	854.92	m2
---	-------------------	--	--------	----

99. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 19. sorszámú tételében a következő szerepel: Dilatációs profil rm. acél, ragasztott záróprofilal. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy pontosan milyen dilatációs profilra gondol, illetve kérjük megnevezni a dilatációs profil típusát és fajtáját az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri, hogy Ajánlattevők az Építész költségvetés, Burkolás fejezetben az alábbi 19. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék:

19	42-53-607-0000000	Dilatációs profil rm. acél, ragasztott záróprofilal Élplast PE40 alu.	9.00	m
----	-------------------	--	------	---

100. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Szigetelés munkanem 34. sorszámú tételében Korplast lemez elhelyezése szerepel 627,46 m mennyiséggel. Helyesen gondoljuk, hogy itt peremszigetelő sávra gondol a tisztelt Ajánlatkérő? Amennyiben nem, úgy kérjük megadni a tétel mennyiségét m2-ben. Továbbá kérjük megadni, hogy hol kerül beépítésre a Korplast lemez.”

Válasz: Igen, Ajánlatkérő kéri a tétel beárazását. (Ez az úszató réteg peremszigetelése aljzatbetonok falcsatlakozásánál.)

101. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 10. sorszámú tételében pvc burkolat készítése szerepel pályacsíkozásokkal. Kérjük a pályafestési terv megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

102. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 10. sorszámú tételében pvc burkolat készítése szerepel pályacsíkozásokkal. Kérjük megadni a pályafestések színét az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: A tornaterem pályacsíkozását É-03 tervlap tartalmazza.

103. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Síkalapozás munkanem 5. sorszámú tételében sávalap készítése szerepel C20/25-16/K minőségű betonból. Az alapozási terveken C25/30-XC2-24-F3 minőségű beton szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy a költségvetésben elírás történt és az alapozási terveken szereplő C25/30-XC2-24-F3 minőségű betont kell költségelni?”

104. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Síkalapozás munkanem 6. sorszámú tételében talpgerenda készítése szerepel C20/25-16/K minőségű betonból. Az alapozási terveken C25/30-XC2-24-F3 minőségű beton szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy a költségvetésben elírás történt és az alapozási terveken szereplő C25/30-XC2-24-F3 minőségű betont kell költségelni?”

105. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Síkalapozás munkanem 7. sorszámú tételében tömbalap készítése szerepel C20/25-16/K minőségű betonból. Az alapozási terveken C25/30-XC2-24-F3 minőségű beton szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy a költségvetésben elírás történt és az alapozási terveken szereplő C25/30-XC2-24-F3 minőségű betont kell költségelni?”

106. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Síkalapozás munkanem 8. sorszámú tételében támfal alap készítése szerepel C20/25-16/K minőségű betonból. Az alapozási terveken C25/30-XC2-24-F3 minőségű beton szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy a

költségvetésben elírás történt és az alapozási terveken szereplő C25/30-XC2-24-F3 minőségű betont kell költségelni?”

107. Kérdés: *„A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Helyszíni beton és vasbeton munkák munkanem 9. sorszámú tételében oszlop, pillér készítése szerepel C20/25-16/KK minőségű betonból. Az alapozási terveken C20/25-XC1-24-F3 minőségű beton szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy a költségvetésben elírás történt és az alapozási terveken szereplő C20/25-XC1-24-F3 minőségű betont kell költségelni?”*

108. Kérdés: *„A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Helyszíni beton és vasbeton munkák munkanem 8. sorszámú tételében vasbeton fal készítése szerepel C20/25-16/KK minőségű betonból. Az alapozási terveken C20/25-XC1-24-F3 minőségű beton szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy a költségvetésben elírás történt és az alapozási terveken szereplő C20/25-XC1-24-F3 minőségű betont kell költségelni?”*

109. Kérdés: *„A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Helyszíni beton és vasbeton munkák munkanem 10. sorszámú tételében vasbeton koszorú készítése szerepel C20/25-16/KK minőségű betonból. Az alapozási terveken C20/25-XC1-24-F3 minőségű beton szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy a költségvetésben elírás történt és az alapozási terveken szereplő C20/25-XC1-24-F3 minőségű betont kell költségelni?”*

110. Kérdés: *„A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Helyszíni beton és vasbeton munkák munkanem 11. sorszámú tételében vasbeton lemez készítése szerepel C20/25-16/KK minőségű betonból. Az alapozási terveken C20/25-XC1-24-F3 minőségű beton szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy a költségvetésben elírás történt és az alapozási terveken szereplő C20/25-XC1-24-F3 minőségű betont kell költségelni?”*

Válasz: Igen, helyesen gondolják. Az alapozási terveken szereplő minőségű beton a helyes, Ajánlatkérő azt kéri beárazni.

111. Kérdés: *„A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Lakatosszerkezet elhelyezés munkanem 3. sorszámú tételében acél előtető bontása szerepel. Kérjük az elbontandó előtető részlettervének megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”*

112. Kérdés: *„A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Lakatosszerkezet elhelyezés munkanem 3. sorszámú tételében acél előtető bontása szerepel. Mivel nem találtunk az elbontandó előtetőről terveket, így kérjük megadni, hogy az előtető milyen elemekből tevődik össze, miket kell elbontani, illetve kérjük megadni ezen elemek mennyiségét is az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”*

Válasz: Az ÉM02-ÉM09 tervek szerint a meglévő előtető teljes bontását írja elő az Építész költségvetési kiírás Lakatosszerkezet fejezet 3. sorszámú tétele. Ajánlatkérő kéri a tétel beárazását.

113. Kérdés: *„A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Lakatosszerkezet elhelyezés munkanem 4. sorszámú tételében tetőfelépítmény acélváz szerkezet szerelése szerepel tervek szerinti kivitelben. A terveken nem találtuk, így kérjük az ehhez kapcsolódó tervek megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”*

Válasz: A tetőfelépítmény acélváz szerkezete az É-07 tervlapon és az ahhoz csatlakozó csomópontokon szerepel. Ajánlatkérő kéri a tétel beárazását.

114. Kérdés: *„A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Lakatosszerkezet elhelyezés munkanem 5. sorszámú tételében sávós felülvilágító acélváz szerkezet szerelése szerepel tervek szerinti kivitelben. A terveken nem találtuk, így kérjük az ehhez kapcsolódó tervek megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”*

115. Kérdés: *„A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Lakatosszerkezet elhelyezés munkanem 6. sorszámú tételében tetőkibúvó acélváz szerkezet szerelése szerepel tervek szerinti kivitelben. A terveken nem találtuk, így kérjük az ehhez kapcsolódó tervek megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”*

Válasz: Terveken szereplő gyártmány, gyártói gyártmánytervek szerint a tervek szerinti méretben. Ajánlatkérő kéri a tétel bearázását.

- 116. Kérdés:** „A tornaterem hővítés építész költségvetési kiírás Lakatosszerkezet elhelyezés munkanem 7. sorszámú tételében L50+50:2 mm hidegen hajlított acél szerelvény szerelése szerepel tervek szerinti kivitelben. A terveken nem találtuk, így kérjük az ehhez kapcsolódó tervek megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”
- 117. Kérdés:** „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Lakatosszerkezet elhelyezés munkanem 8. sorszámú tételében L100 · 60:3 mm hidegen hajlított acél szerelvény szerelése szerepel tervek szerinti kivitelben. A terveken nem találtuk, így kérjük az ehhez kapcsolódó tervek megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”
- 118. Kérdés:** „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Lakatosszerkezet elhelyezés munkanem 9. sorszámú tételében L50\80:4 mm hidegen hajlított acél szerelvény szerelése szerepel tervek szerinti kivitelben. A terveken nem találtuk, így kérjük az ehhez kapcsolódó tervek megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”
- 119. Kérdés:** „A tornaterem hővítés építész költségvetési kiírás Lakatosszerkezet elhelyezés munkanem 10. sorszámú tételében C40–200–100:4 mm hidegen hajlított acél szerelvény szerelése szerepel tervek szerinti kivitelben. A terveken nem találtuk, így kérjük az ehhez kapcsolódó tervek megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”
- 120. Kérdés:** „A tornaterem hővítés építész költségvetési kiírás Lakatosszerkezet elhelyezés munkanem 11. sorszámú tételében C150 · 100 · 40:4 mm hidegen hajlított acél szerelvény szerelése szerepel tervek szerinti kivitelben. A terveken nem találtuk, így kérjük az ehhez kapcsolódó tervek megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”
- 121. Kérdés:** „A tornaterem hővítés építész költségvetési kiírás Lakatosszerkezet elhelyezés munkanem 12. sorszámú tételében C150 · 40 · 40:4 mm hidegen hajlított acél szerelvény szerelése szerepel tervek szerinti kivitelben. A terveken nem találtuk, így kérjük az ehhez kapcsolódó tervek megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: Lásd csomóponti rajzok.

- 122. Kérdés:** „Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy a fentebb említett L50\50:2 mm alatt milyen szelvényt is ért pontosan. Amennyiben több féle szelvényt is ért ezalatt, úgy kérjük megadni külön-külön a szelvények típusát a hozzájuk tartozó hosszúságokkal és mennyiségekkel az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”
- 123. Kérdés:** „Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy a fentebb említett L100 · 60:3 mm alatt milyen szelvényt is ért pontosan. Amennyiben több féle szelvényt is ért ezalatt, úgy kérjük megadni külön-külön a szelvények típusát a hozzájuk tartozó hosszúságokkal és mennyiségekkel az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”
- 124. Kérdés:** „Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy a fentebb említett L50+80:4 mm alatt milyen szelvényt is ért pontosan. Amennyiben több féle szelvényt is ért ezalatt, úgy kérjük megadni külön-külön a szelvények típusát a hozzájuk tartozó hosszúságokkal és mennyiségekkel az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”
- 125. Kérdés:** „Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy a fentebb említett C40\200 · 100:4 mm alatt milyen szelvényt is ért pontosan. Amennyiben több féle szelvényt is ért ezalatt, úgy kérjük megadni külön-külön a szelvények típusát a hozzájuk tartozó hosszúságokkal és mennyiségekkel az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”
- 126. Kérdés:** „Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy a fentebb említett C150\100 · 40:4 mm alatt milyen szelvényt is ért pontosan. Amennyiben több féle szelvényt is ért ezalatt, úgy kérjük megadni külön-külön a szelvények típusát a hozzájuk tartozó hosszúságokkal és mennyiségekkel az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

127. Kérdés: „Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy a fentebb említett C150 40 40 4 mm alatt milyen szelvényt is ért pontosan. Amennyiben több féle szelvényt is ért ezalatt, úgy kérjük megadni külön-külön a szelvények típusát a hozzájuk tartozó hosszúságokkal és mennyiségekkel az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: A csomóponti rajokon megadott egyféle szerelvényt értjük.

128. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Lakatosszerkezet elhelyezés munkanem 13. sorszámú tételében ZSZ 30x30x3 mm zártszelvény bordák szerelése szerepel tervek szerinti kivitelben. A terveken nem találtuk, így kérjük az ehhez kapcsolódó tervek megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: A ZSZ 30x30x3 mm zártszelvény bordák szerelése CS-04 csomóponti rajz szerint készül.

129. Kérdés: „Az L02 és L03 jelű előtető a konszignáció szerint a hullámlemez a konzolon túlnyúlik és lelóg 30 cm-t. Több lakatos céggel is egyeztetve véleményünk szerint mivel az előtetőre vékony Lindab SIN 26 hullámlemez kerül, a kilógó rész a hőteher hatására idővel lehajlik. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy kialakítható-e úgy is az előtető, hogy a konzolokat végigvezetjük a hullámlemez végéig.”

Válasz: Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy az előtető kialakítható úgy, hogy a konzolokat végigvezeti a hullámlemez végéig.

130. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Lakatosszerkezet elhelyezés munkanem 19. sorszámú tételében acéllemezről készült, mázolt homlokzati felirat készül. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy elfogadják-e alumínium, szinterezett homlokzati feliratot.”

131. Kérdés: „Amennyiben a fentebb említett tételnél nem fogadják el alumínium feliratot, úgy véleményünk szerint a jelenlegi korrózióvédő, majd utána mázolásal felületkezelt megoldás nem időtálló. Először tűzihorganyozni kell, majd utána lehet felületkezeleni. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy elvárják-e tűzihorganyozást.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés, Lakatosszerkezet elhelyezés az alábbi 19. tételét a következő anyagminőséggel szerepeltessék:

19	45-05-001-0000006	L06-jelű "SASHALMI TANODA" felirat gyártása és helyszíni szerelése konszignáció szerinti kivitelben és felszereltséggel, felületkezeléssel 270 mm magas Szinterezett alumínium ARIAL típus méretben	1,00	kg
----	-------------------	--	------	----

132. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Lakatosszerkezet elhelyezés munkanem 26. sorszámú tételében trapézlemez födém szerelése szerepel tervek szerinti kivitelben. A költségvetés és a tervdokumentáció nem tartalmaz elegendő információt a pontos árajánlat készítéshez. Kérjük megadni a trapézlemez típusát, fajtáját és magasságát az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében. Továbbá kérjük a trapézlemez szerelésére vonatkozó tervek megküldését.”

Válasz: A trapézlemez T135.1 t=1,50 mm (Hoesch gyártó), a szerelési tervek műhelyterv kategóriába tartoznak. Ajánlatkérő kéri a tétel beárazását.

133. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Kőburkolat készítése munkanem 6. tételében beton idomkő burkolat készítése szerepel 6 cm vastagságban bontott térből. Helyesen gondoljuk, hogy ennél a tételnél ugyanezen munkanem 2. tételében elbontott

burkolatot kell visszaépíteni? Amennyiben nem, úgy nincs kiírva a térkő burkolat bontására vonatkozó tétel. Kérjük a költségvetés kiegészítését.”

Válasz: Igen, Ajánlatkérő kéri a tétel beárazását.

134. Kérdés: *„A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Kőburkolat készítése munkanem 6. tételében beton idomkő burkolat készítése szerepel 6 cm vastagságban bontott térkőből. Helyesen gondoljuk, hogy a térkő burkolat árát nem kell költségtelni, mert az elbontott anyag lesz visszaépítve? Amennyiben nem, úgy kérjük megadni a beépítendő térburkolat típusát, fajtáját és méretét az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”*

Válasz: Igen, Ajánlatkérő kéri a tétel beárazását.

135. Kérdés: *„A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Szigetelés munkanem 18. sorszámú tételében Nikecell 3l. lejtésképző elem beépítése szerepel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy ez a lejtésképző elem hol lesz beépítve.”*

Válasz: A tetőfelület lejtésképzésében, Ajánlatkérő kéri a tétel beárazását..

136. Kérdés: *„A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 53. sorszámú tételében padlóhüvelyk elhelyezése szerepel 4 db mennyiséggel. Az É-03 tornatermi alaprajzon 8 db-ot számoltam. Helyesen gondoljuk, hogy a költségvetésben elírás történt és a 8 db mennyiség a helyes? Amennyiben igen, úgy kérjük a tétel mennyiségének módosítását.”*

Válasz: A költségvetésben szereplő mennyiség helyes, Ajánlatkérő a költségvetést kéri beárazni.

137. Kérdés: *„A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Szigetelés munkanem 46. tételében polifoam cső elhelyezése szerepel. Kérjük megadni a polifoam cső vastagságát az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”*

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés, Szigetelés fejezetben az alábbi 46. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék:

46	48-07-008-0000000	D40 polifoam cső elhelyezése holkerként, ragasztással	22,78	m
----	-------------------	---	-------	---

138. Kérdés: *„A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Irtás, föld és sziklamunka munkanem 2. sorszámú tételében facsemete ültetése szerepel Megrendelő igénye szerint. Kérjük meghatározni a facsemete fajtáját az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”*

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés, Irtás, föld és sziklamunka fejezetben az alábbi 2. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék:

2	21-01-082-0310605	Földlabdás vagy konténeres facsemete ültetése a Megrendelő igénye szerinti fajtája, K 8/10 cm Kóris	6,00	db
---	-------------------	--	------	----

139. Kérdés: *„A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Ideiglenes melléképtmények munkanem 1. sorszámú tételében geodéziai felmérések készítése és kitűzés szerepel. A helyszínrajzon a leírás szerint a kitűzési terv a statikai tervcsomagban található, azonban ott nincs. Kérjük a kitűzési terv megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”*

Válasz: A Statikus S-1 terv (Alapozási alaprajz 2) tartalmazza a kitűzési adatokat.

140. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Felületképzés munkanem 5. sorszámú tételében tűzvédő mázolás szerepel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy a tűzvédő mázolás után védőfesték felhordására szükség lesz-e. Amennyiben igen, úgy kérjük megadni a védőfesték típusát és színét az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

141. Kérdés: „A terveken és a kiírásban homokszórás utáni összesen 4rtg – 180□m vastagságú „normál” mázolt festés van kiírva. Ki van írva viszont a felületképzésnél (5mm falv-ig) 60p tűzvédő mázolás. Ez minimum 450□m festékvastagságot jelent, és ez is felületi védő réteg nélkül. Kérdés: Kell-e tűzvédő festék, 60p tűzállóság kell-e. És a fémtiszta felületre felvitt tűzvédő rétegre kell-e plusz felületként, színt és védelmet adó felső réteget felhordani?”

142. Kérdés: „A tervekhez nem lett kiadva a stüklista, mely automatikusan számolja a felületeket, így nehéz becsülni a festendő acél m2-t, de becsülhetően 500-800m2 közötti a festendő acélfelület. A kiviteli terv részét képező költségvetés-kiírás 110,80 m2 tűzvédő festést ír elő acélszerkezeten. Kérnénk állásfoglalást hogy mit kell lefesteni tűzvédő festékekkel, és a lefestendő szerkezetekről a többi acéltől elkülönített szelvény táblát vagy stüklistát, hogy felelősen le lehessen ellenőrizni a mennyiséget.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés, Felületképzés fejezetben az alábbi 5. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék (Lásd E-06 tervlap):

5	47-06-004-0158651	Tűzvédő mázolás acélszerkezeten, 5 mm falvastagságig, 60 perc tűzállósági határérték esetén * Multiprotekt tűzvédő bevonóanyag, fehér Tirnat védőfesték felhordása	110,80	m2
---	-------------------	---	--------	----

143. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 20. sorszámú tételében 30x30x0,5 cm méretű gres padlóburkolat szerepel. A terveken Zalakerámia Toscana ZRG 266 (homok) 33,3x33,3x0,8 cm burkolat szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy a költségvetésben elírás történt és a terveken szereplő 33,3x33,3x0,8 cm burkolatot kell költségelni? Továbbá kérjük megadni a dilatációs fuga mennyiségét méterben.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés, Burkolás fejezetben az alábbi 20. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék (Szerkezeti dilatációs fuga 14 m.):

20	42-02-001-0000001	Padlóburkolat készítése kiegyenlített aljzatra, gres lapokból 33,3x33,3x0,8 cm -es méretben, hálóban 3 mm-es fugaszélességgel, ragasztott kivitelben. Mapei Keraflex ragasztóval, fugázó Mapei Ultracolor Manhattan színben, negatív sarkokban és ajtóknál rugalmas dilatációs fugák kialakításával, rendszerazonos penész-, sav- és lúgálló tömítőmasszával.	171,72	m2
----	-------------------	--	--------	----

144. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 21. sorszámú tételében 20x20 cm méretű csempe burkolat szerepel. A terveken Zalakerámia Carneval ZBR 302 20x30x0,7 cm burkolat szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy a költségvetésben elírás történt és a terveken szereplő 20x30x0,7 cm burkolatot kell költségelni? Továbbá kérjük megadni a dilatációs fuga mennyiségét méterben.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés, Burkolás fejezetben az alábbi 21. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék (Szerkezeti dilatációs fuga 8,4 m.):

21	42-02-003-0000000	Fal-, pillér- és oszlopburkolat Zalakrámia matt fehér színű, 20x30x0,7 cm-es csempelapból, ragasztva hálóban 3 mm-es fugaszélességgel, ragasztott kivitelben. Mapei Keraflex ragasztóval, fugázó Mapei Ultracolor Manhattan színben, pozitív sarkokban 6 mm-s manhattan színű élvédők elhelyezésével, negatív sarkokban rugalmas dilatációs fugák kialakításával, rendszerazonos penész-, sav- és lúgálló tömítőmasszával.	183,02	m2
----	-------------------	---	--------	----

145. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Zsaluzás és állványozás munkanem 5. sorszámú tételében födémzsaluzás szerepel DOKA 1-2-4 födémrendszerrel. Kérjük az erre vonatkozó zsaluzási tervek megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: Zsaluzás és állványozás Ajánlattevői feladat. Ajánlatkérő kéri a tétel beárazását.

146. Kérdés: „A konyha-étkező felújítás építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 20. sorszámú tételében 30x30x0,5 cm méretű gres padlóburkolat szerepel. A terveken Zalakerámia Toscana ZRG 266 (homok) 33,3x33,3x0,8 cm burkolat szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy a költségvetésben elírás történt és a terveken szereplő 33,3x33,3x0,8 cm burkolatot kell költségelni? Továbbá kérjük megadni a dilatációs fuga mennyiségét méterben.”

Válasz: Szerkezeti dilatáció nincs. A burkolatragasztó által előírt sűrűségben, vagy ha ilyen nincsen, 36 m2-ként kell a fugát (tágulási hézagképzés) sziloplaszttal (rug. tömítő) képezni. Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés, Burkolás fejezetben az alábbi 20. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék:

20	42-02-001-0000001	Padlóburkolat készítése kiegyenlített aljzatra. gres lapokból 33,3x33,3x0,8 cm - es méretben, hálóban 3 mm-es fugaszélességgel, ragasztott kivitelben. Mapei Keraflex ragasztóval, fugázó Mapei Ultracolor Manhattan színben, negatív sarkokban és ajtóknál rugalmas dilatációs fugák kialakításával, rendszerazonos penész-, sav- és lúgálló tömítőmasszával.	171,72	m2
----	-------------------	---	--------	----

147. Kérdés: „A konyha-étkező felújítás építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 21. sorszámú tételében 20x20 cm méretű csempe burkolat szerepel. A terveken Zalakerámia Carneval ZBR 302 20x30x0,7 cm burkolat szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy a költségvetésben elírás történt és a terveken szereplő 20x30x0,7 cm burkolatot kell költségelni? Továbbá kérjük megadni a dilatációs fuga mennyiségét méterben.”

Válasz: Szerkezeti dilatáció nincs. A burkolatragasztó által előírt sűrűségben, vagy ha ilyen nincsen, 36 m2-ként kell a fugát (tágulási hézagképzés) sziloplaszttal (rug. tömítő) képezni. Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés, Burkolás fejezetben az alábbi 21 tételt a következő anyagminőséggel szerepeltesse:

21	42-02-003-0000000	Fal-, pillér- és oszlopburkolat Zalakrámia matt fehér színű, 20x30x0,7 cm-es csempelapból, ragasztva hálóban 3 mm-es fugaszélességgel, ragasztott kivitelben, Mapei Keraflex ragasztóval, fugázó Mapei Ultracolor Manhattan színben, pozitív sarkokban 6 mm-s manhattan színű élvédők elhelyezésével, negatív sarkokban rugalmas dilatációs fugák kialakításával, rendszerazonos penész-, sav- és lúgálló tömítőmasszával.	183,02	m2
----	-------------------	---	--------	----

148. Kérdés: „A konyha-étkező felújítás építész költségvetési kiírás Ideiglenes melléképtmények munkanem 9. sorszámú tételében a következő szerepel: Épület takarítása, építési munkák befejezése után a törmelék elszállításával beleértve az egész épület területét – 1 ktg. Kérjük megadni az elszállítandó törmelék mennyiségét m³-ben az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: A mennyiség 1 ktg. Itt a végtakarításról és a keletkezett kivitelezési szemétről van szó, melynek mennyisége a kivitelező munkavégzésétől függ.

149. Kérdés: „A konyha-étkező felújítás építész költségvetési kiírásban nem található meg az építési törmelék munkahelyi depóniából konténerbe rakására vonatkozó tétel. Kérjük a költségvetés kiegészítését a helyes mennyiség megadásával.”

Válasz: A költséget az Ideiglenes melléképtmények 2. tételében szerepeltesse.

150. Kérdés: „A konyha-étkező felújítás építész költségvetési kiírás Helyszíni beton és vasbeton munkák munkanem 18. sorszámú tételében esztrichbeton készítése szerepel. Kérjük meghatározni az esztrich típusát az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés (konyha), Helyszíni beton és vasbeton fejezetben az alábbi 18. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék:

18	31-30-023-0121411	Aljzatbeton esztrichbetonból 4 cm vtg-ban Baumit	17,99	m ²
----	-------------------	---	-------	----------------

151. Kérdés: „A konyha-étkező felújítás építész költségvetési kiírás Előregyártott épületszerkezeti elemek munkanem 2. sorszámú tételében Porotherm S áthidaló szerepel 21,24 m mennyiséggel. Kérjük megadni külön-külön a Porotherm S áthidalók hosszúságát és a hozzájuk tartozó mennyiséget db-ban.”

Válasz: Porotherm S áthidalók hosszúsága és a hozzájuk tartozó mennyiségek 1,0m-es 5db; 1,25m-es 7db; 1,75m-es 2db.

152. Kérdés: „A konyha-étkező felújítás építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 21. sorszámú tételében élvédők elhelyezése szerepel. Kérjük meghatározni az élvédő típusát és fajtáját az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés, Burkolás fejezetben az alábbi 21. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék (lásd konszignáció):

21	42-02-003-0000000	Fal-, pillér- és oszlopburkolat Zalakerámia matt fehér színű, 20x20 cm-es csempelapból, ragasztva hálóban 3 mm-es fugaszélességgel, ragasztott kivitelben. Mapei Keraflex ragasztóval, fugázó Mapei Ultracolor Manhattan színben. pozitív sarkokban Rozsdamentes polírozott sarokprofil 50 x 50 x 2000mm/0,8mm élvédők elhelyezésével, negatív sarkokban rugalmas dilatációs fugák kialakításával, rendszerazonos penész-, sav- és lúgálló tömítőmasszával.	84,89	m ²
----	-------------------	--	-------	----------------

153. Kérdés: „A konyha-étkező felújítás építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 21. sorszámú tételében élvédők elhelyezése szerepel. Kérjük meghatározni az élvédő mennyiségét méterben az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: Lásd előző kérdésre adott válasz. Élvédő mennyisége: 3 m.

154. Kérdés: „A konyha-étkező felújítás építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 22. sorszámú tételében élvédőprofil elhelyezése szerepel. Kérjük meghatározni az élvédő típusát és fajtáját az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés, Burkolás fejezetben az alábbi 22. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék:

22	42-02-004-0000000	Lábazatburkolat egyenes, egysoros kivitelben, gres lapokból 30x8x0,5 cm-es méretben, 3 mm-es fugaszélességgel, ragasztott kivitelben, Mapci Keraflex ragasztóval, fugázó Mapci Ultracolor Manhattan színben, padlótalálkozásnál rugalmas dilatációs fugák kialakításával, rendszerazonos penész-, sav- és lúgálló tömítőmasszával, felső éllezárás manhattan színű Műanyag, Pannonplast 8 mm-s élvédőprofil elhelyezésével.	135,49	m
----	-------------------	--	--------	---

155. Kérdés: „A konyha-étkező felújítás építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 22. sorszámú tételében élvédőprofil elhelyezése szerepel. Kérjük meghatározni az élvédő mennyiségét méterben az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: Lásd előző kérdésre adott válasz. A tétel szerinti 135,5m.

156. Kérdés: „A konyha-étkező felújítás építész költségvetési kiírás Vakolás és rabicolás munkanem 2. sorszámú tételénél belső oldalfal Baumit alapvakolat készítése szerepel. Kérjük megnevezni a Baumit alapvakolat pontos típusát, fajtáját az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés, Vakolás és rabicolás fejezetben az alábbi 2. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék:

2	36-01-053-0000000	Sima vakolat készítése oldalfalon. Baumit beltéri GV 25 szárazvakolattal, gépi vakolással, 1 cm vastagságban, zsákos kiszerezésű anyagból, téglafelületen	241.95	m2
---	-------------------	--	--------	----

157. Kérdés: „A konyhatechnológia költségvetéskiírásban több tételnél szerepel a „meglévő” megjegyzés. Jól értelmezzük hogy ilyen esetekben az egység anyag soron csak a szerelési anyagok árát a díj oldalon pedig a gép/eszköz beszerelési díját kell költségelni?”

158. Kérdés: „A konyhatechnológia költségvetési kiírás 4. sorszámú tételénél a „meglévő” jelző szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy ezt a tételt nem kell költségelni és 0-val kell szerepeltetni? Amennyiben nem, és költségelni kell, úgy kérjük a tétel mennyiségének módosítását 1 db-ról 2 db-ra.”

159. Kérdés: „A konyhatechnológia költségvetési kiírás 6. sorszámú tételénél a „meglévő” jelző szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy ezt a tételt nem kell költségelni és 0-val kell szerepeltetni?”

160. Kérdés: „A konyhatechnológia költségvetési kiírás 8. sorszámú tételénél a „meglévő” jelző szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy ezt a tételt nem kell költségelni és 0-val kell szerepeltetni?”

161. Kérdés: „A konyhatechnológia költségvetési kiírás 12. sorszámú tételénél a „meglévő” jelző szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy ezt a tételt nem kell költségelni és 0-val kell szerepeltetni?”

- 162. Kérdés:** „A konyhatechnológia költségvetési kiírás 23. sorszámú tételénél a „meglévő” jelző szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy ezt a tételt nem kell költségelni és 0-val kell szerepeltetni?”
- 163. Kérdés:** „A konyhatechnológia költségvetési kiírás 30. sorszámú tételénél a „meglévő” jelző szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy ezt a tételt nem kell költségelni és 0-val kell szerepeltetni?”
- 164. Kérdés:** „A konyhatechnológia költségvetési kiírás 32. sorszámú tételénél a „meglévő” jelző szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy ezt a tételt nem kell költségelni és 0-val kell szerepeltetni?”
- 165. Kérdés:** „A konyhatechnológia költségvetési kiírás 33. sorszámú tételénél a „meglévő” jelző szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy ezt a tételt nem kell költségelni és 0-val kell szerepeltetni?”
- 166. Kérdés:** „A konyhatechnológia költségvetési kiírás 37. sorszámú tételénél a „meglévő” jelző szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy ezt a tételt nem kell költségelni és 0-val kell szerepeltetni?”
- 167. Kérdés:** „A konyhatechnológia költségvetési kiírás 40. sorszámú tételénél a „meglévő” jelző szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy ezt a tételt nem kell költségelni és 0-val kell szerepeltetni?”
- 168. Kérdés:** „A konyhatechnológia költségvetési kiírás 27. sorszámú tételének a mennyisége 0 db. Helyesen gondoljuk, hogy ezt a tételt nem kell költségelni és 0-val kell szerepeltetni? Amennyiben nem, úgy kérjük a tétel mennyiségének javítását.”
- Válasz:** Ezeknél a tételeknél az anyag soron csak a szerelési anyagok árát, a díj soron pedig a gép/eszköz beszerelési árát kell költségelni.

- 169. Kérdés:** „A belső közlekedők építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 20. sorszámú tételében 30x30x0,5 cm méretű gres padlóburkolat szerepel. A terveken Zalakerámia Toscana ZRG 266 (homok) 33,3x33,3x0,8 cm burkolat szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy a költségvetésben elírás történt és a terveken szereplő 33,3x33,3x0,8 cm burkolatot kell költségelni? Továbbá kérjük megadni a dilatációs fuga mennyiségét méterben.”
- Válasz:** Szerkezeti dilatáció nincs. A burkolatragasztó által előírt sűrűségben, vagy ha ilyen nincsen, 36 m²-ként kell a fugát (tágulási hézagképzés) sziloplaszttal (rug. tömítő) képezni. Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés, Burkolás fejezetben az alábbi 20. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék:

20	42-02-001-0000001	Padlóburkolat készítése kiegyenlített aljzatra, gres lapokból 33,3x33,3x0,8 cm-es méretben, hálóban 3 mm-es fugaszélességgel, ragasztott kivitelben. Mapei Keraflex ragasztóval, fugázó Mapei Ultracolor Manhattan színben, negatív sarkokban és ajtóknál rugalmas dilatációs fugák kialakításával. rendszerazonos penész. sav- és lúgálló tömítőmasszával.	182,78	m ²
----	-------------------	--	--------	----------------

- 170. Kérdés:** „A belső közlekedők építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 21. sorszámú tételében 20x20 cm méretű csempe burkolat szerepel. A terveken Zalakerámia Carneval ZBR 302 20x30x0,7 cm burkolat szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy a költségvetésben elírás történt és a terveken szereplő 20x30x0,7 cm burkolatot kell költségelni? Továbbá kérjük megadni a dilatációs fuga mennyiségét méterben.”
- Válasz:** Szerkezeti dilatáció nincs. A burkolatragasztó által előírt sűrűségben, vagy ha ilyen nincsen, 36 m²-ként kell a fugát (tágulási hézagképzés) sziloplaszttal (rug. tömítő) képezni. Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés, Burkolás fejezetben az alábbi 21. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék:

21	42-02-003-0000000	Fal-, pillér- és oszlopburkolat Zalakerámia matt fehér színű, 20x30x0,7 cm-es csempelapból, ragasztva hálóban 3 mm-es fugaszélességgel, ragasztott kivitelben, Mapei Keraflex ragasztóval, fugázó Mapei Ultracolor Manhattan színben, pozitív sarkokban 6 mm-s manhattan színű élvédők elhelyezésével, negatív sarkokban rugalmas dilatációs fugák kialakításával, rendszerazonos penész-, sav- és lúgálló tömítőmasszával.	84.89	m2
----	-------------------	--	-------	----

171. Kérdés: „A belső közlekedők építész költségvetés kiírás Ideiglenes melléképtmények munkanem 9. sorszámú tételében a következő szerepel: Épület takarítása, építési munkák befejezése után a törmelék elszállításával beleértve az egész épület területét 1 ktg. Kérjük megadni az elszállítandó törmelék mennyiségét m3-ben az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: A mennyiség 1 ktg. Itt a végtakarításról és a keletkezett kivitelezési szemétről van szó, melynek mennyisége a kivitelező munkavégzésétől függ.

172. Kérdés: „A belső közlekedők építész költségvetési kiírásban nem található meg az építési törmelék munkahelyi depóniából konténerbe rakására vonatkozó tétel. Kérjük a költségvetés kiegészítését a helyes mennyiség megadásával.”

Válasz: A költséget az Ideiglenes melléképtmények munkanem 2. sz. tételben szerepeltesse.

173. Kérdés: „A belső közlekedők építész költségvetés kiírás Vakolás és rabilolás munkanem 1. sorszámú tételében álmennyezet óvatos bontása szerepel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy az óvatos jelzőnek van-e valami szerepe (esetleg vissza kell majd építeni a lebontott álmennyezetet) vagy csak egyszerűen le kell bontani és elszállítani?”

Válasz: Az álmennyezetet vissza kell építeni, így Ajánlatkérő kéri, hogy az Építész költségvetés Vakolás és rabilolás fejezet 1. sorszámú tételében vegyék azt figyelembe.

174. Kérdés: „A belső közlekedők építész költségvetés kiírás Vakolás és rabilolás munkanem 16. sorszámú tételében sérült álmennyezeti lapok cseréje szerepel. A költségvetés és a tervdokumentáció nem tartalmaz elegendő információt a pontos árajánlat készítéshez. Kérjük megadni az új álmennyezeti lapok típusát, fajtáját és méretét az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés (belső közlekedők), Vakolás és rabilolás fejezetben az alábbi 16. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék:

16	36-09-001-0000000	Sérült álmennyezeti elemek cseréje, festés előtt Alba gipszlapok 60*60	120,00	db
----	-------------------	---	--------	----

175. Kérdés: „A belső közlekedők építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 21. sorszámú tételében élvédők elhelyezése szerepel. Kérjük meghatározni az élvédő típusát és fajtáját az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

176. Kérdés: „A belső közlekedők építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 21. sorszámú tételében élvédők elhelyezése szerepel. Kérjük meghatározni az élvédő mennyiségét méterben az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés (belső közlekedők), Burkolás fejezetben az alábbi 21. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék:

21	42-02-003-0000000	Fal-, pillér- és oszlopburkolat Zalakerámia matt fehér színű. 20x20 cm-es csempelapból, ragasztva hálóban 3 mm-es fugaszélességgel, ragasztott kivitelben, Mapei Keraflex ragasztóval, fugázó Mapei Ultracolor Manhattan színben, pozitív sarkokban 6 mm-s Pannonplast, műanyag manhattan színű élvédők elhelyezésével, negatív sarkokban rugalmas dilatációs fugák kialakításával, rendszerazonos penész-, sav- és lúgálló tömítőmasszával.	5.30	m2
----	-------------------	---	------	----

177. Kérdés: „A belső közlekedők építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 22. sorszámú tételében élvédőprofil elhelyezése szerepel. Kérjük meghatározni az élvédő típusát és fajtáját az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

178. Kérdés: „A belső közlekedők építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 22. sorszámú tételében élvédőprofil elhelyezése szerepel. Kérjük meghatározni az élvédő mennyiségét méterben az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés (belső közlekedők), Burkolás fejezetben az alábbi 22. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék:

22	42-02-004-0000000	Lábazatburkolat egyenes, egysoros kivitelben, gres lapokból 30x8x0.5 cm-es méretben, 3 mm-es fugaszélességgel, ragasztott kivitelben, Mapei Keraflex ragasztóval, fugázó Mapei Ultracolor Manhattan színben, padlótalálkozásnál rugalmas dilatációs fugák kialakításával, rendszerazonos penész-, sav- és lúgálló tömítőmasszával, felső éllezárás Pannonplast, műanyag manhattan színű 8 mm-s élvédőprofil elhelyezésével.	66.74	m
----	-------------------	--	-------	---

179. Kérdés: „Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a belső közlekedők építész költségvetési kiírás Felületképzés munkanem 5. sorszámú tételét szíveskedjen részletezni, jobban leírni a munkafolyamatot az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében. Kérjük megadni, mit is takar pontosan a faszerkezetű falak felújítása és felületképzése.”

Válasz: Előregedett fa felületek csiszolása, felületképzés. Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés (belső közlekedők), Felületképzés fejezetben az alábbi 5. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék:

5	47-09-001-0000000	Büfé faszerkezetű falainak felújítása, felületképzése Trinát rendszer	27.80	m2
---	-------------------	---	-------	----

180. Kérdés: „A belső közlekedők építész költségvetési kiírás Vakolás és rabilolás munkanem 2. sorszámú tételénél belső oldalfal Baumit alapvakolat készítése szerepel. Kérjük megnevezni a Baumit alapvakolat pontos típusát és fajtáját az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés, Vakolás és rabilolás fejezetben az alábbi 2. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék:

2	36-01-053-0000000	Síma vakolat készítése oldalfalon, Baumit beltéri GV 25 szárazvakolattal, gépi vakolással, 1 cm vastagságban, zsákos kiszűrelésű anyagból, téglafelületen	206.12	m2
---	-------------------	--	--------	----

181. Kérdés: „A belső közlekedők építész költségvetési kiírás Szigetelés munkanem 3. tételében talajnedvesség elleni szigetelés készítése szerepel. Ugyanezen munkanemben nincs kiírva az ehhez a szigeteléshez tartozó kellősítés. Kérjük a költségvetés kiegészítését.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés, Szigetelés fejezetben az alábbi 3. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék:

3	48-02-013-0414542	Talajnedvesség elleni szigetelés. oxidált bitumenes hegeszthető lemezzel. egy rétegben. vízszintes felületen VILLOX O-V4 T/K üvegfátyol hordozórétegű lemez Villas kellősítéssel	105.32	m2
---	-------------------	---	--------	----

182. Kérdés: „A belső közlekedők építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 23. sorszámú tételében taktilis vakvezető sávok kialakítása szerepel. Az alaprajzon lévő leírás szerint két féle taktilis elem kerül beépítésre: helyszínen öntött akrilith vezetősáv 3 db párhuzamos 6 cm széles 1 mm vastag, élénk sárga színű sáv, és 12 cm széles 1 mm vastag élénk sárga színű ragasztható jelzőcsík. Véleményünk szerint a fentebb említett tétel az utóbb említett jelzőcsíkra vonatkozik. Az akrilith vezetősávra vonatkozó tétel nem szerepel a költségvetésben, és a terven sem található. Helyesen gondoljuk, hogy az akrilith vezetősáv nem kerül beépítésre? Amennyiben nem, úgy kérjük a költségvetés kiegészítését a hozzá tartozó mennyiséggel.”

Válasz: Csak ragasztott vezetősávok készülnek. Öntött nem készül. Taktilis figyelmeztető csík lépcsőnél beltérben meglévő kőburkolatra utólagosan felragasztva gyártói előírások szerint. 12 cm széles, 1mm vastag, élénk sárga színű, ragasztható. Lépcsőtől 12 cm távra.

183. Kérdés: „Az alagsor felújítása építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 20. sorszámú tételében 30x30x0,5 cm méretű gres padlóburkolat szerepel. A terveken Zalakerámia Toscana ZRG 266 (homok) 33,3x33,3x0,8 cm burkolat szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy a költségvetésben elírás történt és a terveken szereplő 33,3x33,3x0,8 cm burkolatot kell költséggelni? Továbbá kérjük megadni a dilatációs fuga mennyiségét méterben.”

Válasz: Szerkezeti dilatáció nincs. A burkolatragasztó által előírt sűrűségben, vagy ha ilyen nincsen, 36 m2-ként kell a fugát (táglási hézagképzés) sziloplaszttal (rug. tömítő) képezni. Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés, Burkolás fejezetben az alábbi 20. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék:

20	42-02-001-0000001	Padlóburkolat készítése kiegyenlített aljzatra, gres lapokból 33,3x33,3x0,8 cm-es méretben. hálóban 3 mm-es fugaszélességgel, ragasztott kivitelben, Mapei Keraflex ragasztóval. fugázó Mapei Ultracolor Manhattan színben, negatív sarkokban és ajtóknál rugalmas dilatációs fugák kialakításával. rendszerazonos penész. sav- és lúgálló tömítőmasszával.	116,61	m2
----	-------------------	--	--------	----

184. Kérdés: „Az alagsor felújítása építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 21. sorszámú tételében 20x20 cm méretű csempe burkolat szerepel. A terveken Zalakerámia Carneval ZBR 302 20x30x0,7 cm burkolat szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy a költségvetésben elírás történt és a terveken szereplő 20x30x0,7 cm burkolatot kell költséggelni? Továbbá kérjük megadni a dilatációs fuga mennyiségét méterben.”

Válasz: Szerkezeti dilatáció nincs. A burkolatragasztó által előírt sűrűségben, vagy ha ilyen nincsen, 36 m2-ként kell a fugát (táglási hézagképzés) sziloplaszttal (rug. tömítő) képezni. Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés, Burkolás fejezetben az alábbi 21. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék:

21	42-02-003-0000000	Fal-, pillér- és oszlopburkolat Zalakerámia matt fehér színű, 20x30x0,7 cm-es csempelapból, ragasztva hálóban 3 mm-es fugaszélességgel, ragasztott kivitelben, Mapei Keraflex ragasztóval, fugázó Mapei Ultracolor Manhattan színben, pozitív sarkokban 6 mm-s manhattan színű élvédők elhelyezésével, negatív sarkokban rugalmas dilatációs fugák kialakításával, rendszerazonos penész-, sav- és lúgálló tömítőmasszával.	100,23	m2
----	-------------------	--	--------	----

185. Kérdés: „Az alagsor felújítása építész költségvetés kiírás Ideiglenes melléképtmények munkanem 9. sorszámú tételében a következő szerepel: Épület takarítása, építési munkák befejezése után a törmelék elszállításával beleértve az egész épület területét 1 ktg. Kérjük megadni az elszállítandó törmelék mennyiségét m3-ben az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: A mennyiség 1 ktg. Itt a végtakarításról és a keletkezett kivitelezési szemétről van szó, melynek mennyisége a kivitelező munkavégzésétől függ.

186. Kérdés: „Az alagsor felújítása építész költségvetési kiírásban nem található meg az építési törmelék munkahelyi depóniából konténerbe rakására vonatkozó tétel. Kérjük a költségvetés kiegészítését a helyes mennyiség megadásával.”

Válasz: A költséget az Ideiglenes melléképtmények munkanem. 2. sz. tételben szerepeltessék.

187. Kérdés: „Az alagsor felújítása építész költségvetési kiírás Előregyártott épületszerkezeti elemek munkanem 2. sorszámú tételében Porotherm S áthidaló szerepel 30,15 m mennyiséggel. Kérjük megadni külön-külön a Porotherm S áthidalók hosszúságát és a hozzájuk tartozó mennyiséget db-ban.”

Válasz: Porotherm S áthidalók hosszúsága és a hozzájuk tartozó mennyiségek 1,25m-es 12db; 1,0m-es 5 db; 2,25m-es 2db.

188. Kérdés: „Az alagsor felújítása építész költségvetés kiírás Vakolás és rabicolás munkanem 1. sorszámú tételében álmennyezet óvatos bontása szerepel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy az óvatos jelzőnek van-e valami szerepe (esetleg vissza kell majd építeni a lebontott álmennyezetet) vagy csak egyszerűen le kell bontani és elszállítani?”

Válasz: Az álmennyezetet vissza kell építeni, így Ajánlatkérő kéri, hogy az Építész költségvetés Vakolás és rabicolás fejezet 1. sorszámú tételében vegyék azt figyelembe.

189. Kérdés: „Az alagsor felújítása építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 21. sorszámú tételében élvédők elhelyezése szerepel. Kérjük meghatározni az élvédő típusát és fajtáját az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

190. Kérdés: „Az alagsor felújítása építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 21. sorszámú tételében élvédők elhelyezése szerepel. Kérjük meghatározni az élvédő mennyiségét méterben az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés (belső közlekedők), Burkolás fejezetben az alábbi 21. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék:

21	42-02-003-0000000	Fal-, pillér- és oszlopburkolat Zalakerámia matt fehér színű. 20x20 cm-es csempelapból. ragasztva hálóban 3 mm-es fugaszélességgel. ragasztott kivitelben. Mapei Keraflex ragasztóval. fugázó Mapei Ultracolor Manhattan színben. pozitív sarkokban 6 mm-s Pannonplast, műanyag manhattan színű élvédők elhelyezésével. negatív sarkokban rugalmas dilatációs fugák kialakításával. rendszerazonos penész. sav- és lúgálló tömítőmasszával.	100,23	m2
----	-------------------	--	--------	----

191. Kérdés: „Az alagsor felújítása építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 22. sorszámú tételében élvédőprofil elhelyezése szerepel. Kérjük meghatározni az élvédő típusát és fajtáját az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

192. Kérdés: „Az alagsor felújítása építész költségvetési kiírás Burkolás munkanem 22. sorszámú tételében élvédőprofil elhelyezése szerepel. Kérjük meghatározni az élvédő mennyiségét méterben az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés (belső közlekedők), Burkolás fejezetben az alábbi 22. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék:

22	42-02-004-0000000	Lábazatburkolat egyenes. egysoros kivitelben. gres lapokból 30x8x0,5 cm-es méretben. 3 mm-es fugaszélességgel. ragasztott kivitelben. Mapei Keraflex ragasztóval. fugázó Mapei Ultracolor Manhattan színben. padlóátalakozásnál rugalmas dilatációs fugák kialakításával. rendszerazonos penész. sav- és lúgálló tömítőmasszával. felső éllezárás Pannonplast, műanyag manhattan színű 8 mm-s élvédőprofil elhelyezésével.	142,18	m
----	-------------------	---	--------	---

193. Kérdés: „Az alagsor felújítása építész költségvetési kiírás Asztalosszerkezet elhelyezés munkanem 5. sorszámú tételében sportszerek óvatos bontása, raktározása szerepel 28 db mennyiséggel. Az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében kérjük külön-külön megadni, hogy milyen sportszereket kell elbontani és azokból hány db van.”

Válasz: Bordásfalakat kell elbontani, az EM-01 és É-01 tervlap szerint.

194. Kérdés: „Helyesen gondoljuk, hogy a fentebb említett tételnél az elbontott sportszereket később vissza kell szerelni? Amennyiben igen, úgy kérjük a költségvetés kiegészítését erre vonatkozó tétellel.”

195. Kérdés: „Az alagsorban kiírt festés mennyisége alapján úgy tűnik, hogy az alagsori tornaszobát is ki kell festeni. Sportszerekre és a tornaszobában levő bordásfalakra több instrukció van: költségvetésben: „Sportszerek óvatos bontása, raktározása, 28db”, a tornaszobában van 7 dupla és 10db szimpla bordásfal, és más sportszer nem látszik. A bordásfalak egy része áthelyezendő, egy része maradó, 4db dupla új, egy részére nincs írva új-e vagy régi. A maradó miatt nem lehet festeni. Kaphatnánk egyértelmű adatszolgáltatást hogy mit és hány darabot kell leszerelni, átszerelni, mi az új, mi a maradó, kell-e a maradót kezelni (lakkozás), van-e olyan amit ti. Megrendelő saját beszerzés keretében intéz? A bordásfalakon kívül más sportszert kell-e leszerelni, átszerelni?”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés Asztalos szerkezetek fejezetben az alábbi új tétellel egészítsék ki:

57	K	Meglévő bordásfalak visszaszerelése	28	db
----	---	-------------------------------------	----	----

196. Kérdés: „Az alagsor felújítása építész költségvetési kiírás Vakolás és rabicolás munkanem 2. sorszámú tételénél belső oldalfal Baumit alapvakolat készítése szerepel. Kérjük megnevezni a Baumit alapvakolat pontos típusát és fajtáját az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés, Vakolás és rabilcolás fejezetben az alábbi 2. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék:

2	36-01-053-0000000	Sima vakolat készítése oldalfalon. Baumit beltéri GV 25 szárazvakolattal, gépi vakolással, 1 cm vastagságban, zsákos kiszerezésű anyagból, téglafelületen	209,00	m2
---	-------------------	--	--------	----

197. Kérdés: „A gépész költségvetési kiírás 2.1. Szellőzés munkanem 9. sorszámú tételének a mennyisége 0 m2. Helyesen gondoljuk, hogy ezt a tételt nem kell költségelni és 0-val kell szerepeltetni? Amennyiben nem, úgy kérjük a tétel mennyiségének módosítását.”

Válasz: Az Gépész költségvetés kiírás 2.1.Szellőzés fejezet 9 sz. tétel elmarad. Ajánlattevő ennek megfelelően adja meg ajánlati árát.

198. Kérdés: „A napelem költségvetési kiírás 01. Napelemes rendszer munkalap 14. sorában (AC OLDAL-ÉLOSZTÓK) az anyag és díj oszlopban 0 szerepel. Véleményünk szerint elírás történt és ezt a sor nem kell képletelni. Kérjük a költségvetési tétel javítását.”

199. Kérdés: „A napelem költségvetési kiírás 01. Napelemes rendszer munkalap 18. sorában (NAPELEMCELLÁK, INVERTEREK) az anyag és díj oszlopban 0 szerepel. Véleményünk szerint elírás történt és ezt a sor nem kell képletelni. Kérjük a költségvetési tétel javítását.”

200. Kérdés: „A napelem költségvetési kiírás 01. Napelemes rendszer munkalap 22. sorában (DC OLDAL - ENERGIAELLÁTÁS) az anyag és díj oszlopban 0 szerepel. Véleményünk szerint elírás történt és ezt a sor nem kell képletelni. Kérjük a költségvetési tétel javítását.”

Válasz: Fenti tételek elmaradnak. Ajánlattevő ennek megfelelően adja meg ajánlati árát.

201. Kérdés: „Az alaprajzi terveken a következő szerepel: Lábazat csempézett helyeken fugával egyező színű hajlatlábazati elemmel vagy sarokprofilal (Profilplast) készül. A költségvetési kiírásban nem találtunk erre vonatkozó tételt. Kérjük a költségvetés kiegészítését a hozzá tartozó mennyiséggel és a típus, méret, szín megnevezésével.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés (belső közlekedők), Burkolás fejezetben az alábbi 21. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék (az élvédő mennyiségét a tételben kell szerepeltetni):

21	42-02-003-0000000	Fal-, pillér- és oszlopburkolat Zalakercámia matt fehér színű. 20x20 cm-es csempelapból, ragasztva hálóban 3 mm-es fugazélességgel, ragasztott kivitelben. Mapei Keraflex ragasztóval, fugázó Mapei Ultracolor Manhattan színben, pozitív sarkokban 6 mm-s Pannonplast, műanyag manhattan színű élvédők elhelyezésével, negatív sarkokban rugalmas dilatációs fugák kialakításával. rendszerazonos penész-, sav- és lúgálló tömítőmasszával.	100,23	m2
----	-------------------	---	--------	----

202. Kérdés: „Az alaprajzi terveken a következő szerepel: Egyéb burkolatos helyiségekben lábazat 12 cm magasan a padlólap saját anyagából, hajlatprofil beépítésével. A költségvetésben nem szerepel hajlatprofilra vonatkozó tétel. Kérjük a költségvetés kiegészítését a hozzá tartozó mennyiség megadásával méterben.”

203. Kérdés: „A fentebb említett hajlatprofilra vonatkozóan kérjük meghatározni a típusát, fajtáját és méretét az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: A hajlatprofil a tételbe beleértendő. Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés (belső közlekedők), Burkolás fejezetben az alábbi 22. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék:

22	42-02-004-0000000	Lábazatburkolat egyenes, egysoros kivitelben. gres lapokból 30x8x0,5 cm-es méretben. 3 mm-es fugaszélességgel, ragasztott kivitelben. Mapei Keraflex ragasztóval. fugázó Mapei Ultracolor Manhattan színben. padlótalálkozásnál rugalmas dilatációs fugák kialakításával Pannonplast, 10 mm, fugaszínű, műanyag hajlatprofil beépítésével, rendszerazonos penész-, sav- és lúgálló tömítőmasszával. felső éllezárás Pannonplast. műanyag manhattan színű 8 mm-s élvédőprofil elhelyezésével.	142,18	m
----	-------------------	---	--------	---

204. Kérdés: „A vaskimutatásban összesen 9912,92 kg betonacél szerepel. A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Sikalapozás munkanem 12. sorszámú tételét (150 kg), a Helyszíni beton és vasbeton munkák munkanem 4. és 6. sorszámú tételét (5490 kg + 4430 kg) összeadva összesen 10070 kg mennyiséget kapunk. Helyesen gondoljuk, hogy a költségvetésben elírás történt és a vaskimutatásban szereplő mennyiség a helyes? Amennyiben igen, úgy kérjük a fentebb felsorolt tételek mennyiségeinek javítását az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: A helyes mennyiségek a vaskimutatásban szerepelnek. Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés, Sikalapozás fejezetben a 12. tételt az alábbiak szerint szerepeltessék:

12	31-01-003-0220628	Betonacél-szerelés; 12-20 mm átmérőig Betonacél B60.50 12 mm. szálaban - földelés pótvassak elhelyezése alaptestekben hegesztett kivitelben.	0,15	t
----	-------------------	--	------	---

205. Kérdés: „A vaskimutatásban összesen 9912,92 kg betonacél szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy ebben nincsenek benne az S-12 és S-13 terven szereplő betonacél mennyiségek (5558,49 kg)? Amennyiben igen, úgy kérjük a költségvetés kiegészítését a fentebb említett terveken szereplő betonacél mennyiségekkel.”

206. Kérdés: „A vasbeton tervek táblázatok ellenőrzése során azt tapasztaltuk, hogy az S-12 és S-13 terv betonacél-listájában szereplő néhány tonna betonacél nem szerepel a költségvetés kiírásában. Az ott ábrázolt vasbetonszerkezetek mind meglevők? Nem kell megépíteni azokat?”

Válasz: Az S-11 tervig terjedően a vaskimutatás külön lapon található, míg az S-12 S-13 terv vaskimutatása a tervlapokon található.

207. Kérdés: „A beépített elemek konszignációjában található B04 jelű radiátor takaró védőrács leírásában Mevaco rozsdamentes háló szerepel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy részletezze, milyen védőhálóra gondol pontosan, mert a Mevaco-nak nincs ilyen hálója. Továbbá kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy miért kell védőháló, mi célt fog szolgálni.”

Válasz: Mevaco hegesztett háló 20 mm lyukbősséggel 3 mm huzallal. Labda bejutását hivatott gátolni.

208. Kérdés: „Az I-19 homlokzati nyílászáró konszignációban az M03 jelű nyílászáró szélessége 5,7 m, míg a tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Asztalosszerkezet elhelyezés munkanem 44. sorszámú tételében a szélessége 5,1 m. Helyesen gondoljuk, hogy a költségvetésben elírás történt és a terven szereplő 5,7 m szélesség a helyes? Amennyiben igen, úgy kérjük a költségvetési tétel javítását.”

Válasz: Igen, helyesen gondolják, a terveken szereplő méretek a helyes méretek, Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés, Asztalos szerkezet elhelyezés fejezetben az alábbi 44. tételt a következő módosított mérettel szerepeltessék:

44	44-05-003-0000003	M03-jelű Homlokzati ablak gyártása és helyszíni szerelése konszignáció szerinti kivitelben és felszereltséggel, felületkezeléssel, Schüco CT70 típ., 5700/1100 mm méretben	1,00	db
----	-------------------	--	------	----

209. Kérdés: „Az É-19 homlokzati nyílászáró konszignációban az M07 jelű nyílászáró szélessége 5,7 m, míg a tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Asztalosszerkezet elhelyezés munkanem 48. sorszámú tételében a szélessége 5,1 m. Helyesen gondoljuk, hogy a költségvetésben elírás történt és a terven szereplő 5,7 m szélesség a helyes? Amennyiben igen, úgy kérjük a költségvetési tétel javítását.”

Válasz: Igen, helyesen gondolják, a terveken szereplő méretek a helyes méretek, Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés, Asztalos szerkezet elhelyezés fejezetben az alábbi 48. tételt a következő módosított mérettel szerepeltessék:

48	44-05-003-0000007	M07 jelű Homlokzati ablak gyártása és helyszíni szerelése konszignáció szerinti kivitelben és felszereltséggel, felületkezeléssel, Schüco CT70 típ., motoros. alu lamellás csoportos vezérlésű zsaluziával, 5700/1750 mm méretben	1,00	db
----	-------------------	--	------	----

210. Kérdés: „Az É-20 beltéri nyílászáró konszignációban az A14 jelű nyílászáró mennyisége 1 db. A konyha-étkező felújítás építész költségvetési kiírás Asztalosszerkezet elhelyezés munkanem 19. sorszámú tételében az A14 jelű nyílászáró mennyisége szintén 1 db, azonban az alaprajzi terveken 2 db-ot számoltunk. Helyesen gondoljuk, hogy az alaprajzon szereplő 2 db mennyiség a helyes? Amennyiben igen, úgy kérjük a költségvetési tétel mennyiségének módosítását.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés (konyha-étkező), Asztalos szerkezet elhelyezés fejezetben az alábbi 19. tételt a következő módosított mennyiséggel szerepeltessék:

19	44-05-001-0000014	A14-jelű Beltéri acéltokos fa ajtó, vízestéri gyártása és helyszíni szerelése konszignáció szerinti kivitelben és felszereltséggel, felületkezeléssel, Hörmann tok. Astra/Grauthoff lap típ., 750/2125 mm méretben	2,00	db
----	-------------------	--	------	----

211 Kérdés: „Az É-20/1 beltéri nyílászáró konszignációban az A25 jelű nyílászáró mennyisége 1 db. A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Asztalosszerkezet elhelyezés munkanem 30. sorszámú tételében az A25 jelű nyílászáró mennyisége 1 db, azonban az alaprajzi terveken 2 db-ot számoltunk. Helyesen gondoljuk, hogy az alaprajzon szereplő 2 db mennyiség a helyes? Amennyiben igen, úgy kérjük a költségvetési tétel mennyiségének módosítását.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri a költségvetés beárazását. (A25 a tornatermi tűzcsapnál van 1db.)

212. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Asztalosszerkezet elhelyezése munkanem 36. sorszámú tételében a B03 jelű wc szereltfal rendszer mennyisége 1 db, míg az alaprajzi terveken 2 db-ot számoltunk. Helyesen gondoljuk, hogy alaprajzon szereplő 2 db mennyiség a helyes? Amennyiben igen, úgy kérjük a költségvetési tétel mennyiségének módosítását.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés, Asztalos szerkezet elhelyezés fejezetben az alábbi 36. tételt a következő módosított mennyiséggel szerepeltessék:

36	44-05-002-0000003	B03-1 jelű Wc szerelvény rendszer gyártása és helyszíni szerelése konszignáció szerinti kivitelben és felszereltséggel, feltüntetkezéssel, LTT.FULKE.LAM24 típusú, 900/2000 mm méretben	2,00	db
----	-------------------	---	------	----

213. Kérdés: „Az organizációs leírás szerint A Vállalkozónak a meglévő, építéssel érintett helyiségekről, homlokzatokról, térburkolatokról, az általa igénybe vett valamennyi felvonulási útvonalról és területről videófelvételt kell készíteni 2 példányban. A költségvetési kiírásban nem található erre vonatkozó tétel. Kérjük a költségvetés kiegészítését.”

Válasz: Az Építész költségvetés Ideiglenes melléképtmények fejezet 6. tételébe kérjük költségelni.

214. Kérdés: „A tornaterem bővítés erősáram költségvetési kiírás 07. Egyéb tételek munkalap 7. tételének a mennyisége 36 klt. Kérjük a tétel mennyiségének megadását db-ban az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: A mennyiség: **36 db.**

215. Kérdés: „A tornaterem bővítés erősáram költségvetési kiírás 07. Egyéb tételek munkalap 9. tételének a mennyisége 5 klt. Kérjük a tétel mennyiségének megadását db-ban az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: A mennyiség: **5 db.**

216. Kérdés: „A konyha-étkező felújítás erősáram költségvetési kiírás 07. Egyéb tételek munkalap 7. tételének a mennyisége 8 klt. Kérjük a tétel mennyiségének megadását db-ban az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: A mennyiség: **8 db.**

217. Kérdés: „A konyha-étkező felújítás erősáram költségvetési kiírás 07. Egyéb tételek munkalap 8. tételének a mennyisége 2 klt. Kérjük a tétel mennyiségének megadását db-ban az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: A mennyiség: **2 db.**

218. Kérdés: „Az alagsor felújítása erősáram költségvetési kiírás 07. Egyéb tételek munkalap 4. tételének a mennyisége 8 klt. Kérjük a tétel mennyiségének megadását db-ban az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: A mennyiség: **8 db.**

219. Kérdés: „Az alagsor felújítása erősáram költségvetési kiírás 07. Egyéb tételek munkalap 5. tételének a mennyisége 1 klt. Kérjük a tétel mennyiségének megadását db-ban az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: A mennyiség: **1db.**

220. Kérdés: „A gépész költségvetési kiírás 2.1 Külső víz-csatorna-gáz munkalap 12. tételében nagykö burkolat készítése szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy ebben a tételben ugyanezen munkanem, 11. tételében elbontott burkolatot kell visszaépíteni, így a burkolat költségével nem kell számolni?”

221. Kérdés: „Amennyiben nem gondoljuk helyesen a fentebb tett állításunkat és új burkolat készül, úgy kérjük megadni a nagykokkakó burkolat típusát és méretét az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: Igen, helyesen gondolják. Az elbontott burkolatot kell visszaépíteni, így a burkolat költségével nem kell számolni.

222. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Asztalösszerkezet elhelyezés munkanem 2. sorszámú tételében betonyp lemez bontása szerepel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy hol található ez az elbontandó lemez.”

Válasz: A főbejárat homlokzatán.

223. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Kőburkolat készítése munkanem 8. tételében meglévő térkő burkolat részleges felbontása, majd a rámpa szerkezetépítést követően a burkolat helyreállítása szerepel. Helyesen gondoljuk, hogy a rámpa készítéséhez szükséges betont ebben a tételben nem kell költségelni, mivel azt a Helyszíni beton és vasbeton munkák munkanem 19. sorszámú tételében kell árazni?”

Válasz: Igen, helyesen gondolják. A rámpa készítéséhez szükséges betont a Kőburkolat készítése munkanem 8. tételében nem kell költségelni, mivel azt a Helyszíni beton és vasbeton munkák munkanem 19. sorszámú tételében kell árazni.

224. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Helyszíni beton és vasbeton munkák munkanem 16. sorszámú tételében falátvezető csövek elhelyezése szerepel. Kérjük megadni a falátvezető csövek típusát és méretét az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az Építész költségvetés, Helyszíni beton és vasbeton fejezetben az alábbi 16. tételt a következő anyagminőséggel szerepeltessék:

16	31-01-001-0000001	Falátvezető KG PVC 125 csövek . fix peremekkel. elfordulás elleni horgonyzással. beépítve a vb. szerkezetbe. a vasalathoz rögzítve	5.00	db
----	-------------------	--	------	----

225. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Zsaluzás és állványozás munkanem 12. sorszámú tételében kirekesztések készítése szerepel terv szerinti méreteken. A terveken nem találtunk erről pontosabb információt. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy melyik terveken szerepelnek a kirekesztések. Továbbá kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy részletezze a tételt, milyen munkafolyamatra is gondol pontosan.”

Válasz: Például É-06, 56. sz. helyiségben.

226. Kérdés: „A tornaterem bővítés építész költségvetési kiírás Helyszíni beton és vasbeton munkák munkanem 19. tételében lejtésképző aljzatbeton készítése szerepel 4 cm vlg alatt műanyag adalékos cementhabarcsból, rámpák alatt. Helyesen gondoljuk, hogy szintetikus szálakkal erősített betont kell költségelni? Amennyiben nem, úgy kérjük megadni, hogy milyen betonra gondol a tisztelt Ajánlatkérő és kérjük a tételt részletezését.”

227. Kérdés: „Amennyiben a fentebb említett tételnél szálerősített betonra gondolnak, úgy kérjük megadni az 1 m³-be jutó bedolgozandó szálak mennyiségét az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: Az aljzatbetont véleményünk szerint nem szükséges szálerősítéses betonból készíteni.

228. Kérdés: „Az organizációs leírás szerint 2017. június 17-ig a munkaterületet az aulák felől légmentes zárással el kell különíteni. A költségvetésben nem szerepel erre vonatkozó tétel. Kérjük a költségvetés kiegészítését a hozzá tartozó helyes mennyiséggel.”

229. Kérdés: „A fentebb említett légmentes zárról nincs elég információnk. Kérjük a pontos műszaki tartalom megküldését, milyen légmentes zárra gondolnak, illetve kérjük a tétel részletezését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében.”

Válasz: A munkaterület átadását követően 2017. június 17-ig tartó tanítási időszakban a bontási munkák során keletkező szennyeződések az aulák területére nem juthatnak be. Ennek érdekében kérjük Ajánlattevőt a szükséges takarások készítésére, melynek költségeit a tornaterem bontási ajánlatába beépíteni szíveskedjen.


230. Kérdés: „A földszinti alaprajzon különféle szürke színekkel van jelezve, mely burkolási munkákat kell elvégezni. Kétféle szürke jelzi a taktilis csíkokat, a másik két szürke a burkolásokat mutatja be. A világosszürke a jelmagyarázatban: „belső burkolatfelújítás esetén új burkolatok”, a világosszürke a terveken: vélhetően felújítás-de nincs meghatározva csak következtetni lehet abból hogy a sötétszürke az új. A sötétszürke a jelmagyarázatban: „új belső burkolatfelújítás”, a tervlepon „új burkolat” Kérdés: a világosszürke új vagy felújítás? A sötétszürke új vagy felújítás? És további kérdés: Amennyiben hideg és melegburkolás esetében is van felújítás, annak mi a műszaki tartalma?”

Válasz: A világosszürkével jelölt terület az opcionális tételekben szereplő burkolat, a sötétszürkével jelölt terület az alap eljáráshoz kapcsolódó (tornaterem építés) burkolatépítés. Mind új építésű burkolat, felújítandó felület itt nem szerepel.

Budapest, 2017. április 5.

Tisztelettel:

A Polgármester megbízásából:


Katáné Pergel Ágnes
Beszerzési Irodavezető

