

**Árazatlan költségvetés a XVI.ker. Ágoston Óvoda udvar
felújítási munkáira**

	Megnevezés	M.e.	Menny.	Nettó egységár Ft	Nettó érték Ft
I.	Műfű burkolat telepítés				
1.	24 mm szálhosszúságú műfű játszótéri burkolat - <u>Multiplay 2.0 (vagy ezzel egyenértékű) zöld, piros, narancs, citromsárga színben</u>	m2	1320		
2.	Ragasztó és ragasztócsík pázsit ragasztáshoz, illesztéshez	fm	720		
3.	Ragasztó műfű széleinek rögzítéséhez	fm	330		
4.	Műfű szabás, illesztés, rögzítés munkadíj	m2	1140		
5.	Esésvédő szivacs telepítése 160 cm esésmagasságig - Kétüléses hinta alatt	m2	72		
6.	Esésvédő szivacs telepítése 290 cm esésmagasságig - Mászóka alatt	m2	24		
7.	Kvarchomok beseprése fűszálak stabilizálásához	m2	1140		
8.	Szállítás + kiszállás				
	Műfű burkolat telepítés összesen				
II.	Terület előkészítési, alépítményi munkák				
1.	Tükör készítése átlag 15 cm mélységben	m2	1245		
2.	Tükör készítése átlag 25 cm mélységben	m2	115		
3.	Kiásott föld mozgatása konténerbe	m2	1360		
4.	Építéselőkészítő munkák során keletkezett silt elszállítása konténerben	db	34		
4.	0-20 mm-es zúzottkő munkaterületre leszállítva	m3	195		
5.	0-5 mm-es zúzottkő munkaterületre leszállítva	m3	39		
6.	0-5 mm-es kiegyenlítő zúzottkő behordás, elterítés, tömörítés munkadíj	m2	1300		
7.	0-20 mm vízelvezető zúzottkő behordás, elterítés, tömörítés munkadíj	m2	1300		
8.	Kerti szegély építése beton megtámasztással	fm	170		
9.	Műanyag szegély telepítése	fm	22		
10.	Beton sávalap készítése pázsit széleinek rögzítéséhez	fm	330		
11.	Beton alap építése térkő és gyephézagos burkolat telipítéséhez	m2	115		
	Terület előkészítési, alépítményi munkák összesen				
III.	Vízelvezetés kiépítése				
1.	Szikkasztó építése kulé betöltéssel, geotextíliába tekerve, föld elszállítással	db	1		
2.	Drain cső fektetése kulé betöltéssel, geotextíliába tekerve	fm	40		
	Vízelvezetés kiépítése összesen				
IV.	Térkő és egyéb burkolat építési munkák				
1.	Térkő burkolat leszállítása	m2	60		
2.	Térkő fektetése	m2	55		
3.	Homok beseprése	m2	55		
4.	Gyephézagos burkolat leszállítása	m2	65		
5.	Gyephézagos burkolat fektetése	m2	60		
6.	Zuzalék beseprése	m2	60		
7.	Gumilapok telepítése homokozó körül	m2	44		
	Térkő burkolat építési munkák				
V.	Játzóeszközök				
1.	Kétüléses hinta lapúléssel - Vinci Play 0505	db	2		
2.	Kombinált mászócső egyensúlyozóval - Vinci Play 0413	db	1		
3.	Kétüléses rugós játék - Vinci Play 0601	db	1		
4.	Dupla babaház összekötővel - Vinci Play 0103	db	1		
5.	Játzóeszközök telepítése	db	5		
6.	Meglévő játzóeszközök áttelepítése (1 db csúszda, 1 db alpesi ház)	db	1		
7.	Játék bontás, darabolás, elszállítás (1 db fém vázas mászóka, 1 db hinta)	db	2		
	Játzóeszközök összesen				
VI.	Füvesítési munkák				
1.	Gyep vetése kertészeti módszerekkel	m2	63		
2.	Termőföld terítése anyag + díj	m2	63		

**Árazatlan költségvetés a XVI.ker. Ágoston Óvoda udvar
felújítási munkáira**

	Fűvesítési munkák összesen				
--	-----------------------------------	--	--	--	--

VII.	Öntözőrendszer kiépítése				
1.	Öntözőrendszer kiépítése 63 m ² gyeplépcsőcsatlósához vízhálózatba kötve	db	1		
	Öntözőrendszer kiépítése összesen				

Mindösszesen nettó

ÁFA

Mindösszesen bruttó