

JELMAGYARÁZAT:

- szennyvíz csatorna falban vezetve
- szennyvíz csatorna padló alatt vezetve
- használati hidegvíz vezeték
- használati melegvíz vezeték
- cirkulációs vezeték
- gömbcsap
- vízszűrő
- 1 — vizes berendezési tárgy azonosító szám
- csatorna tisztítóidom

MEGJEGYZÉSEK:

A víz betáplálás és a csatorna elvezetés tényleges helyét a felújítást megelőző bontási munkákkal egyidejűleg, feltárással szükséges meghatározni.
Az ivóvíz nyomócső hálózat anyaga "ötrétegű" műanyagcső, a csőrendszerhez tartozó préskötéses idomokkal. A szerelésnél a gyártó által előírt technológiai utasítások betartása kötelező! A gerincvezeték álmennyezet felett halad, gumis bincses rögzítéssel. Az ágvezetékek falban szereltek.
A gericvezetékeket 13mm, az ágvezetékeket 9mm kaucsukbázisú, párazáró, égve nem csepegő csőhéjjal szükséges szigetelni.
A csatorna hálózat csőanyaga DN63 átmérőig PVC, felette KG-PVC, gumigyűrűs idomokkal. Többrétegű, "habosított" KG-PVC cső használata tilos!
Alkalmazandó lejtés: D63mm csőátmérő alatt 2%, felette 1%. Az alaplemez alatti lefolyócsöveket körben min. 10cm takarású homokágyba szükséges
Eltakarás előtt műanyag csövek esetében a gyártó által előírt nyomáspróbát, lefolyócső alapvezetékek esetében 2m vízoszlop nyomású, 24h időtartamú tömörségi próbát szükséges tartani. Eltakarás kizárólag sikeres, dokumentált, és műszaki ellenőr által ellenjegyzett nyomás- illetve tömörségi próba után megengedett! Az eltakart vezetékeket megvalósulási terven és fotókon is dokumentálni szükséges.
Minden elzárószerelvény kezelhetőségét biztosítani szükséges. A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!
Az elvégzendő feladat tartalmát a tervek, a költségvetési kiírás, és a műszaki leírás együtt határozzák meg.

K-ARC Kreatív Műhely Kft. 1121 Bp. Arató utca 30.	Tervezés tárgya: Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat (1163 Budapest Havashalom utca 43.) Gyermek orvosi rendelő felújítása és átalakítása 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 24.	
Építész tervező: Mlassin Gergely É 01-4505		Dátum 2017.02.27
Építész tervező: Nyitrai Tünde É 01-4221		Lépték M1:50 (630x297)
Épületgépészet: Barczi Ferenc G 01-11788		Tervfajta Kiviteli
	Terv megnevezése: Vízellátás-csatornázás / Függőleges csőterv	Rajzszám Gvcs-02