

"E1" JELŰ FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ ELOSZTÓ BERENDEZÉS BŐVÍTÉSÉNEK KIVITELI TERVE

ÜZEMI FESZÜLTSG: 3x400V/230V, 50Hz
ÉRINTÉSVÉDELLEM: TN-C-S+EPH

A gyártás előtt a berendezés méreteit egyeztetni kell a beépítési hely
méretével.

Az elosztó berendezés betáplálása felső, a sorkapcsolás felső, az
elmenő leágazások felső csatlakozásúak.

Beeépített készülékek, kalapsírnre szerelt, sorolható készülékek.

Az elosztóberendezés építésekor a leágazásokat sorkapcsolni kell és a
leágazásoknál maradandó módon fel kell tüntetni az egyvonalas
kapcsolási rajz szerinti megnevezéseket, ezért a vezetékeket és
kábeleket tiketkezni kell.

Ezen terv egy példányát az elosztóberendezésben el kell helyezni.

A terv csak a felelős tervező aláírásával együtt jogérvényes.

Az elosztóban 20% tartalék szabad helyet kell hagyni.


A fenti gyártmány műszaki színvonalat képviselnek. Helyettük a tervező írásos
jóváhagyásával csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek
vagy berendezések alkalmazhatók.

REV04	E		
REV03	D		
REV02	C		
REV01	B		
REV00	A	első kiadás	2017.02.27.
REVIZIÓ	INDEX	VÁLTOZÁS	ALÁÍRÁS DÁTUM

TERVEZŐ	BERUHÁZÓ	MÉGERNEDŐ	LÉTESÍTMÉNY	TERV	TERVTÍPUS	KIVITELI	REVIZÓ	REV00	MUNKÁSZÁM
ACZÉL DÁVID H-1086 Budapest, Teréz közl. 2. E: aczel.david@gmail.com T: 06 70 360 2800	Budapest Főváros XIV. ker. Önkormányzat H-1163 Budapest, Havasashalom utca 43.	K-arc Kreatív Műhely Kft. H-1121 Budapest, Arató utca 30. E: mlhaszn@k-arc.hu T: 06 30 299 0749	Gyermekek és felnőtt orvosi rendelő felújítása és átalakítása H-1165 Budapest, Centenáriumi sétány 24.	"E1" jelű felnőtt orvosi rendelő elosztó berendezés bővítésének kiviteli terve	FELELŐS TERVEZŐ Aczél Dávid V-01-15388	DÁTUM 2017.02.27. LAPSZÁM / LAP 2/1			V-03/A 1709

Ezen terv a Tervező szellemi tulajdonát képezi, ezért szerzői jogvédelem alatt áll.

A felelős tervező aláírása másolatban is jogérvényes!



Aramkör:	E1/100	E1/101	E1/102	E1/103	E1/104	
Teljesítmény:	-	-	-	-	-	
Aram:	10 A	10 A	10 A	13 A	4 A	
Megjegyzés:	Klíma kültéri egység	Klíma kültéri egység	VHR központ	szellőztető motor	motor vezérlő	
Kábel típus:	NYM-J 3x1,5	NYM-J 3x1,5	NYM-J 3x1,5	YSLY-J 3x1,5	YSLY-J 3x1	
Megnevezés:	-	-	09. akadálymentes mosdó	02. váró	02. váró	
	(külső)	(külső)	vonatköz. terv: V-01	vonatköz. terv: V-01	vonatköz. terv: V-01	
TERVEZŐ	ACZÉL DÁVID	BÉRHAZÓ	MEGERNDELŐ	LÉTESÍTŐ	TERV	TERV TÍPUS
	H-1066 Budapest, Teréz köz 2. E: aczel.david@gmail.com T: 06 70 360 2800	Budapest Főváros XIV. ker. Önkormányzat H-1163 Budapest, Havasirány utca 43. T: 06 30 299 0749	K-arc Kreatív Műhely Kft. H-1121 Budapest, Arató utca 30. E: mlhaszn@k-arc.hu	Gyermekek és felnőtt orvosi rendelő felújítása és átalakítása H-1165 Budapest, Csermáki sétány 24.	"E1" jelű felnőtt orvosi rendelő előszó berendezés bővítésének kiviteli terve	FELELŐS TERVEZŐ Aczél Dávid V-01-15388
						REVIZÓ
						REV00
						TERVEZŐ
						1709
						V-03/A

Ezen terv a Tervező szellemi tulajdonát képviseli, ezért szerzői jogvédelem alatt áll.

A feladatok tervező általi átírása másolatban is jogvédelem alatt áll.