Mintakeresztszelvény I.

0+046 - 0+178



Mintakeresztszelvény II.

0+012,84 - 0+046



① Tervezett útpálya szerkezet

- 4 cm vtg. AC 11 kopó aszfaltréteg
- 4 cm vtg. AC 11kötő aszfaltréteg
- 15 cm vtg. CKt cementstabilizált réteg
- 20 cm vtg. homokos kavics v. deponált helyi anyag talajjavító és fagyvédő réteg Tr γ= 95%-ra tömörítve

② Padka burkolat mindkét oldalon

- 8 cm e.gy. betonelemes térkő
- 3 cm vtg. tömör vastagságú 2/5 mm-es zúzalék ágyazat
- 20 cm vtg. C 8/10-32-F1 min. betongerenda
- 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Tr γ= 95%-ra tömörítve

③ Süllyesztett szegély

- 40x20x15 cm-es e.gy. süllyesztett szegélykő
- 15 cm vtg. C 12/15-16-F1 min. betongerenda
- 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Tr γ= 95%-ra tömörítve

④ „K" szegély

- 25x25x15/10 cm-es e.gy. beton „K" szegélykő
- 15 cm vtg. C 12/15-16-F1 min. betongerenda
- 16 cm vtg. homokos kavics ágyazat Tr γ= 95%

⑤ Tervezett térkő járda

- 6 cm vtg. e.gy. betonelemes térkő
- 3 cm vtg. tömör vastagságú 2/5 mm-es zúzalék ágyazat
- 20 cm vtg. folytonos szemeloszlású zúzottkő FZKA 0/20 Trγ= 95%-ra tömörítve

(Gépkocsi behajtók alatt és útcsatlakozásnál
- 15 cm vtg CKt cementstabilizált alapréteg
- 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Tr γ= 95%-ra tömörítve)

SZELATERV Tervező Mérnöki Szolgáltató Kft.

1163 Budapest, Fuvallat u. 51. Tel: 403-1291

Megbízó: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata	Főtervező: Szekeres László KÉ-T/01-2286 VZ-T/01-2286
Munka megnevezése: **Budapest, XVI. ker. Újarad utca (Szlovák út - Szilas-patak között) útépítése Engedélyezési és kiviteli terv**	Munkaszám: **7/2016**
	Rajzszám: **09**
Rajz megnevezése: Mintakeresztszelvények	Méretarány: 1 : 50
	Dátum: 2016. október

Ez a terv a SZELATERV Tervező Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja