


Megjegyzés:

A tervtől eltérni csak a tervező beleegyezésével lehet!  
A tervrajok a költségvetés kiírás és a műszaki leírás egyútt határozóak meg az elvégzendő feladat tartalmát!  
Szereleškör a helyszíni adottságokat figyelembe kell venni!

A szabályozás elektromos bekötését az elektromos tervezőnek kell megoldania!  
Az építési vállalkozó felelős a helyszíni méreteket és körülményeket ellenőrizni és a tervektől való eltérésekről a tervezőt értesíteni.  
Az írott méreteknak elsőbbsége van a rajzon mért távolságok felett.


Faláttöréseknél, földemáttöréseknél, dilataációs hézagoknál védőcsőben kell vezetni a csövet.  
A vízellátó hálózat anyaga (a rajznak megfelelően):  
– Viega Pexfit Pro Fosta ötrétegű csövezeték  
A szennyvízhálózat anyaga (a rajznak megfelelően):  
– minden gravitációs szennyvíz és csapadékvíz vezeték normál falvastagságú P1 nyomásfokozatú PVC cső, vagy vastagfalú KG–PVC cső

A kivitelezésnél be kell tartani az adott csőrendszer gyártója által kiadott technológiai utasítást!  
A szerelt csőrendszereket vezetékei eltakarás előtt elektronikus kép formában rögzíteni szükséges!  
Ahol lehetséges a vezetékeket a kialakításra kerülő szerelőfalban kell vezetni!  
A csatorna alapvezetékek lejtése 1–3%, az ágvezetékek lejtésének 0,5–1% között kell lennie.  
A vezetékek megfogása típus csőtartókkal és csőbilincsekkel, valamint függesztőkkel történik.  
A berendezési tárgyak csapolói minden esetben tartálékkelzáráókkal csatlakoznak.  
A takarítási célokat szolgáló vízvételi helyekre légbeszívós, tömlővéges kifolyószeelepek kerülnek.  
Vezetékek hőszigetelését lásd táblázat szerint.



Függőleges csőterv M 1:50

Jelmagyarázat:



Munkakezdés: 2016.  
A TERVTŐL VALÓ ELTÉRÉS KIZÁRÓLAG A TERVEZŐ JÓVÁHAGYÁSÁVAL TÖRTÉNHEK.  
A TERV A TERVEZŐK SZELLEMI TULAJDONA, AMELY A SZERZŐI JOG VÉDELME ALATT ÁLL, A MEGRENDELŐT EGYSZERI FELHASZNÁLÁSRA JÖGÖSÍTJA, A TERV ÁTDOLGOZÁSA CSAK A TERVEZŐK KÖZREMÖKÖDÉSÉVEL, TERVEZŐI FELÜGYELET MELLETT TÖRTÉNHEK.  
AZ ÉPÍTÉS KIVETELI TERVEKKEL EGYÜTT KEZELENDŐK

Mezőöri Szolgálat Épület Felújítása

Budapest, XVI. ker. Sarjú u. 3–5.

Hrsz.: 118720. Vízellátás–csatornázás

Függőleges csőterv

Csapliczky László

G-7-13-10386

email: gvt2000@t-online.hu

Dátum: 2016.november hó.

Méretarány: M 1:50

Tervfajta: Kivitelei

Munkaszám: 16\_198

Rajpszám: GV-04