

XVI. ker. Sarjú utcai Községi Tanya bekötőút felújítása

A. Előkészítő munkák

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár anyag		Egységár díj		Anyag		Díj	
1.	Burkolatok bontása, beton szerkezetek bontása a csatlakozó útburkolatok szélének vágásával, kézi erővel, légkalapáccsal.	160,3	m3	Ft/	m3	Ft/	m3	0	Ft/	0	Ft/
2.	Bontott törmelék felrakása szállítóeszköze géppel	160,3	m3	Ft/	m3	Ft/	m3	0	Ft/	0	Ft/
3.	Aszfalt burkolat marása 4 cm vastagságban	76,5	m2	Ft/	m2	Ft/	m2	0	Ft/	0	Ft/
4.	Lemart aszfalt felrakása szállítóeszköze géppel	3,1	m3	Ft/	m3	Ft/	m3	0	Ft/	0	Ft/
5.	Süllyesztett szegély bontása	43	m	Ft/	m	Ft/	m	0	Ft/	0	Ft/
6.	Törmelék közötti szállítása lerakóhelyre, lerakással	167,7	m3	Ft/	m3	Ft/	m3	0	Ft/	0	Ft/

Összesen:

0

0

B. Alépitményi munkák

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár anyag		Egységár díj		Anyag		Díj	
7.	Földkitermelés bevágásban gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I.-IV. oszt. talajban, depóniába szállítással : 50,0 m-ig.	61,6	m3	Ft/	m3	Ft/	m3	0	Ft/	0	Ft/
8.	Humuszleszedés (15 cm vastagságban)	220	m2	Ft/	m2	Ft/	m2	0	Ft/	0	Ft/
9.	Tükrökészítés tömörítés nélkül, gépi erővel (útpálya 432,5 m2) sík felületen talajosztály : I – IV.	432,5	m2	Ft/	m2	Ft/	m2	0	Ft/	0	Ft/
10.	Talajjavító/fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból (bányakavicsból) 20 cm vastagságban. Útpálya: 432,5 m2 alatt	86,5	m3	Ft/	m3	Ft/	m3	0	Ft/	0	Ft/
11.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, talajjavító réteg tömörségi fok Trg 95 %	130	m3	Ft/	m3	Ft/	m3	0	Ft/	0	Ft/
12.	Deponált föld felrakása szállítóeszköze, géppel (talajosztály : I.- IV.) elszállítása a végleges depóniahelyre	61,6	m3	Ft/	m3	Ft/	m3	0	Ft/	0	Ft/

Összesen:

0

0

C. Felépítményi és befejező munkák

	Tétel:	Mennyiség:		Egységár anyag			Egységár díj			Anyag		Díj	
13.	Süllyesztett szegély készítése, C10-32/FN min. beton alapgerendán, hézagolással, 40x20x15 cm-es előre gyártott beton szegélykőből.	245	m		Ft/	m		Ft/	m	0	Ft/	0	Ft/
14.	AC 11 kopó jelű hengerelt aszfalt kopóréteg készítése 4,0 cm vastagságban (útpálya:432,5 m2 + 76,5 m2 marás)	20,4	m3		Ft/	m3		Ft/	m3	0	Ft/	0	Ft/
15.	AC 11 kötő jelű hengerelt aszfalt kötőréteg készítése 4,0 cm vastagságban (útpálya:432,5 m2)	17,3	m3		Ft/	m3		Ft/	m3	0	Ft/	0	Ft/
16.	Útalap készítése, 15 cm CKt , felületén 0,80 kg/m2 bitumen emulziós permetezéssel. (útpálya 432,5 m2)	64,9	m3		Ft/	m3		Ft/	m3	0	Ft/	0	Ft/
17.	10,0 cm vtg. humuszos termőföld terítés vásárolt anyagból, füvesítés készítése fűmagvetéssel	210	m2		Ft/	m2		Ft/	m2	0	Ft/	0	Ft/
18.	Árokmeder rendezés	10	m		Ft/	m		Ft/	m	0	Ft/	0	Ft/
19.	Közmű aknafedlapok, szerelvények szintbe helyezése	1	db		Ft/	db		Ft/	db		Ft/		Ft/
Összesen:											0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

A. Előkészítő munkák	Anyag	Díj
B. Alépítményi munkák	-	-
C. Felépítményi és befejező munkák	-	-
ÖSSZESEN:	-	-
NETTÓ ÖSSZESEN:		
		-