



## Beszerezési Iroda

Ügyintéző: dr. Kiss Melinda, közbeszerzési referens  
Telefon: 401-1626

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

### Tisztelt Ajánlattevők!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (mint Ajánlatkérő) a „**Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében 2. ütem**” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlattevői kérdésekre az alábbi **kiegészítő tájékoztatást** adja:

**Kérjük a kiegészítő tájékoztatásba foglalt, alább felsorolt kérdésekre adott, a költségvetés kiegészítését vagy javítását eredményező válaszok átvezetését a kiadott költségvetésen az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében: 3-4. Kérdés**

### **1. rész: Nádor utca (Budapesti út – Szent Korona utca) és Szent Korona utca (Körvasút sor – Rózsa utca) burkolat-felújítása**

**1. Kérdés:** „**„XVI. ker. Nádor utca 10; 22; 23;40;45 számok szennyvízcsatorna bekötése komplexen”** Az útépités műleírás szerint a nyugalmi talajvízszint a terepszinttől -0,9 - -1,0m-re volt. A rendelkezésre bocsájtott tervek és műleírások a csatorna kiépítése vonatkozásában, nem veszik figyelembe a terület viszonylagos nyugalmi talajvízszintje miatti műszaki kivitelezés lehetőségét. Amennyiben az Tisztelt Ajánlat kérő is megerősíti a nyugalmi talajvízszintről az információt, úgy kérjük a tervező kellő részletezéssel adjon anyagot,( talajmechanikai szakvéleményt, víztelenítési terv) mivel a kiépítendő csatorna bekötési szintjei a térszint alatti cca. 3 m mélységben történnek. A kivitelezés járulékos, talajvízszint süllyesztése jelentős költséggel jár, ami a kivitelezéskor akár a tartalék keretet is kimerítheti akár meg is haladhatja.”

**Válasz:** Az útépitési tervben a Szent Korona utca egy távolabbi pontján fűrt minta alapján feltételezte a tervező. A kivitelezéssel érintett területen talajvíz nem várható. Tavaszi, erősen csapadékos időszakban a 40, 45 sz. környezetében esetlegesen előfordulhat -2,0-2,5 m talajvízállás, mely nyíltvíztartással vízteleníthető.

**2. Kérdés:** „**„XVI. ker. Nádor utca burkolat felújítása, mennyiségi észrevételek: I. ÉPÍTÉSELOKÉSZÍTŐ MUNKÁK I. 01. BONTÁSI MUNKÁK 7. 21-991-012-004-15-00115** Aszfalttörmelék elszállítása a megrendelő által kijelölt lerakóhelyre, ürítéssel, gépi felrakással  
**Kérdés:** Jelöl-e ki Megrendelő aszfalttörmelék lerakóhelyet, vagy számolni kell a lerakó helyi díjjal?”

**Válasz:** Ajánlatkérő nem jelöl ki lerakóhelyet, így lerakóhelyi díjjal számolni kell.

3. Kérdés: „9. 68-210-001-001-10-11000 Ideiglenes KRESZ tábla oszlop elhelyezése előregyártott betontömbbel, ideiglenes forg.techn. Táblákkal tűzihorganyzott acélból [(DUNAFERR)] Saját készletből, UF-2 terv szerint A költségvetés 0 db mennyiséget tartalmaz. Számításunk szerint a mennyiség 29 db.”

4. Kérdés: Az ideiglenes forgalom korlátozási terv alapján, az alábbi tétel nem szerepel a költségvetésben: 68-210-025-001-27-20430 Terelő táblák elhelyezése oszloppal együtt, sárga fényű lámpával, beépített 6 V 12 Ah akkumulátorral 500x1000 mm Számításunk szerint a mennyiség 4 db”

Válasz: Az alábbi tételben kell figyelembe venni az ideiglenes forgalmi rend valamennyi tábláját, ezért Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a Nádor utca költségvetés, I. Építésselőkészítő munkák I. 01. Bontási munkák fejezetben a 9. tétel mennyiségét az alábbiak szerint javítsák:

9.	68-210-001-001-10-11000	Ideiglenes KRESZ tábla oszlop elhelyezése előregyártott betontömbbel, ideiglenes forg.techn. Táblákkal tűzihorganyzott acélból [(DUNAFERR)] Saját készletből, UF-2 terv szerint	1	készlet
----	-------------------------	---	---	---------

5. Kérdés: „II. 02. ALAPOZÁSI MUNKÁK 1. 21-621-012-003-01-00005 Mechanikailag stabilizált zúzottkő alap készítése, 20 cm vtg.-ban, M 56 mechanikai stabilizáció A költségvetés 880 m3 mennyiséget tartalmaz. Számításunk szerint a mennyiség 999 m3.”

Válasz: A 880 m3 a jó mennyiség, kérjük ennek megfelelően a költségvetési tétel beárazását.

6. Kérdés: „2. 61-310-021-100-23-71000 Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált alapréteg készítése, CKt jelű stabilizált kavicsból, (út, behajtók, fennt. sáv, járda alatt behajtóknál) tömörítéssel, 15 cm vtg. A költségvetés 505 m3 mennyiséget tartalmaz. Számításunk szerint a mennyiség 586 m3.”

Válasz: Az 505 m3 a jó mennyiség, kérjük ennek megfelelően a költségvetési tétel beárazását.

7. Kérdés: „III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK 5. 62-310-105-001-10-00225 Járdaburkolat készítése 3 cm laza vastagságú, 2/5 mm-es zúzalék ágyazatra fektetve, tömörítve, 0,01 m3/m2 élesszemű homokkal hézagolva. Minta készítéssel, egyenes és íves csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével, 6 cm magas térburkolókövel normálkő, szürke A költségvetés 1040 m2 mennyiséget tartalmaz. Számításunk szerint a mennyiség 1450 m2.”

Válasz: Az 1040 m2 a jó mennyiség, kérjük ennek megfelelően a költségvetési tétel beárazását.

8. Kérdés: „III. 03. SZIKKASZTÓ ÉS VÍZELVEZETŐ LÉTESÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSI MUNKÁI 5. 62-310-042-001-16-35200 Árokburkolat készítése homokos kavics ágyazatra fektetve, a fenék- és oldallap csatlakozásnál beton ágyazatba rakva, beton mederlapból, 40/40/10 cm vagy 60/40/10 cm méretű A minta kereszt szelvényben az árok burkolása, gyeprács építéséről rendelkezik, nem mederlapról. Kérdés: milyen anyaggal kell kalkulálni? A költségvetés 120 m2 mennyiséget tartalmaz. Számításunk szerint a mennyiség 480 m2.”

Válasz: Burkolt árok csak a 0+443,26 - 0+572,5 szelvények között készül beton gyepráccsal. A pontos hely a hossz-szelvényen található.

9. Kérdés: „**IV. BEFEJEZŐ MUNKÁK** A költségvetés nem számol a végleges forgalom tervezett „Kerékpáros útbaigazító táblák elhelyezése tartóoszloppal” tétellel. Számításunk szerint a mennyiség 14 db”

Válasz: A kerékpáros útbaigazítótáblák elhelyezése nem része jelen eljárásnak, azzal Ajánlattevőnek nincs feladata.

10. Kérdés: „A költségvetés nem tartalmazza az „**ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEKET**” Labor vizsgálatok, szakfelügyeleti közmű szolgáltatók részéről, megvalósulási dokumentáció. Engedélyek beszerzésének költségei.”

Válasz: Engedélyek beszerzése nem része jelen eljárásnak, Ajánlatkérő minden engedélyt biztosít. A többi költség tekintetében Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a Főösszesítőt az alábbi sorral egészítsék ki.


Általános költségek		Ft
---------------------	--	----

Amennyiben Ajánlattevő a költséget külön el kívánja számolni, akkor ezt ezen az „Általános költségek” soron szerepeltetheti.

Budapest, 2018. május 2.

Tisztelettel:

A Polgármester megbízásából:

  
**Katáné Pergel Ágnes**  
Beszerzési Iroda vezetője



Jelen 3 oldalból álló kiegészítő tájékoztatást ellenjegyzem:

Budapest, 2018. május 2.

  
**Bodorics István**

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

lajstromszám: 00374

levelezési cím: 1027 Budapest, Fő u. 92. II. emelet 3.

e-mail: bodorics@apex-mm.hu

