

Árajánlat

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda
1165 Budapest, Baross G. u. 32-36.

I. Árajánlat udvar műfüvesítésére

	Megnevezés	M.e.	Menny.	Nettó egységár Ft	Nettó érték Ft	ÁFA	Bruttó érték Ft
I.	Műfű telepítési szakmunkák						
1.	Multifunkcionális műfű	m2	643		0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Multifunkcionális műfüves mini labdarúgó pálya - opcionális	m2	72		0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Illesztőszalag és ragasztó a műfű illesztéséhez	fm	420		0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	Ragasztó műfű széleinek rögzítéséhez	fm	140		0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.	Műfű szabás, illesztés, rögzítés munkadíj	m2	624		0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.	Műfüves terület kavarchomokkal feltöltve - anyag és munkadíj	m2	624		0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	Ütőcsillapító burkolat telepítése - anyag és munkadíj	m2	48		0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.	Szállítás + kiszállítás				0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Műfű telepítési szakmunkák összesen				0 Ft	0 Ft	0 Ft
II.	Alépipítmenyi munkák						
1.	Tükör készítése	m2	624		0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Kiásott föld kihordása, és konténerbe helyezése	m2	624		0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Gumilapok bontása	m2	7		0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	Alépipítmenyi előkészítő munkák során keletkezett silt elszállítása	db	17		0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.	0-20mm-es murva munkaterületre leszállítva	m3	94		0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.	0-5mm-es murva munkaterületre leszállítva	m3	18		0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	0-20 vízelvezető murva behordás, elterítés, tömörítés munkadíj	m2	600		0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.	0/5 mm-es murva behordás, elterítés, tömörítés munkadíj	m2	600		0 Ft	0 Ft	0 Ft
9.	Kerti szegély építése, anyag és munkadíj	fm	85		0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.	Betonsávalap építése a rögzítéshez, anyag és munkadíj	fm	184		0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Alépipítmenyi munkák összesen				0 Ft	0 Ft	0 Ft
III.	Vízelvezetés kiépítése						
1.	Szikkasztó építése kulé betöltéssel, geotextíliába tekerve, föld elszállítással	db	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Drain cső fektetése kulé betöltéssel, geotextíliába tekerve	fm	20		0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Csatorna fedelek szintbe hozása	db	2		0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Vízelvezetés kiépítése összesen				0 Ft	0 Ft	0 Ft
IV.	Labdafogó háló és palánk építése						
1.	Labdafogó háló készítése felületkezelt acél oszlopokkal, 13x13 cm lukosztású hálóval, betonozva, szerelve, 1 db kapuval, 3 m magasságban - méret: 6x12 m	fm	36		0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Palánk telepítése fém tartóoszlopokon betonozva 1 m magasságig háló alatt	fm	36		0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Labdafogó háló és palánk építése összesen				0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Mindösszesen:				0 Ft	0 Ft	0 Ft

II. Árajánlat gumilapok helyére történő műfű telepítésére (opcionális)

	Megnevezés	M.e.	Menny.	Nettó egységár Ft	Nettó érték Ft	ÁFA	Bruttó érték Ft
I.	Műfű telepítési szakmunkák						
1.	Multifunkcionális műfű	m2	210		0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Illesztőszalag és ragasztó a műfű illesztéséhez	fm	70		0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Ragasztó műfű széleinek rögzítéséhez	fm	78		0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	Műfű szabás, illesztés, rögzítés munkadíj	m2	181		0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.	Műfüves terület kavarchomokkal feltöltve - anyag és munkadíj	m2	181		0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.	Szállítás + kiszállítás					0 Ft	0 Ft
	Műfű telepítési szakmunkák összesen				0 Ft	0 Ft	0 Ft
II.	Alépitményi munkák						
1.	Gumilapok bontása	m2	181		0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Kiásott gumilapok konténerbe helyezése	m2	181		0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Alépitmény előkészítő munkák során keletkezett gumilap elszállítása	db	3		0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	0-5mm-es murva munkaterületre leszállítva	m3	10		0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.	0/5 mm-es murva behordás, elterítés, tömörítés munkadíj	m2	181		0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.	Betonsávalap építése a műfű rögzítéséhez	fm	78		0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	Geotextília telepítése murva alá	m2	200		0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Alépitményi munkák összesen				0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Összesen:				0 Ft	0 Ft	0 Ft

Budapest, 2018