



A - A keresztmetszlvény M=1:100



- Burkolat felújítás aszfalt szőnyegezéssel
5 cm vtg. AC 11 kopóréteg
3-4 cm marás, a megl. burkolat bitumen emulziós peremetezése
9-11 cm beton alap (meglévő szerfk.)
10-12 cm homokos kavics (melévő szerk.)
barna homok altalaj
- Tervezett kiemelt szegélykö 15x25x25 cm mérettel
C20/250-XC1-32-F1 beton gerendán
- Meglévő elbontandó kiemelt szegély
- Burkolat felújítás teljes szerkezettel
5 cm vtg. AC 11 kopóréteg
20 cm Ckt cementstabilizált alaprtg.
20 cm fagymentes homokos kavics Trg. 95%
Altalaj tömörítve Trg.90%
barna homok altalaj

 CONSOLE-BAU		MÉRNÖKI VÁLLALKOZÓ ÉS TERVEZŐ KFT.	
MÉRNÖKI VÁLLALKOZÓ ÉS TERVEZŐ KFT.		1163 Bp. Fehérsas u. 19/a. Tel/Fax: 403-8099 e-mail: console-bau@t-online.hu	
Megbízó: Bp. Föv. XVI. ker. Önkormányzat		1163 Budapest, Hevashalom utca 43.	
Tervezés tárgya: Bp. XVI. ker. Egyenes utcai lakótelep		Tervezés dátuma: 2018/15-T	
járda építés és parkoló burkolat felújítás terve		Mégsejny: M=1:200, 1:100	
Parkolóalásók elrendezése és keresztzslvény		Dátum: 2018. március hó	
Tervező: Pappné Juhász Ildikó		Rajzszám: U-4	
Felelős tervező: okl. mlyéplítő őzemmnök K2-2/01-7321		Ellenőrző: Papp Gábor ügyvezető	