

JELMAGYARÁZAT

GEODÉZIAI JELKULCS

- csatorna akna
- lefolyó
- tűzcsap/kerti csap
- gázelzáró
- vízelzáró
- vízóra akna
- távközl. akna
- egyéb akna
- lámpa oszlopok
- ép. bejárati magasságpont
- pad

MEGLÉVŐ KÖZMŰVEK

- Vízvezeték
- Kisnyomású gázvezeték
- Magántulajdonú szennyvízcsatorna
- Kisfeszültségű elektromos földkábel
- Közvilágítási földkábel
- Magyar Telekom Nyrt. hírközlési földkábel
- Csapadékvízcsatorna
- Tetővíz levezetés
- Szikkasztó akna
- Rácsos folyóka
- Vízmelőakna

MEGSZŰNŐ KÖZMŰ

- Vízmelőakna
- Rácsos folyóka
- Közvilágítási földkábel
- Kandeláber

TERVEZETT KÖZMŰ

- Csapadékvízcsatorna
- Tisztítóakna
- Rácsos folyóka / Folyásirány
- Folyóka bekötőakna
- Vízvezeték, elzáró
- Kisfeszültségű elektromos kábel
- Elektromos csatlakozó szekrény Sorszám, Teljesítmény
- Közvilágítási földkábel
- Kandeláber
- Öntözőrendszer vezeték
- Öntözőrendszer szórófej
- Öntözőrendszer mágnesszelep
- Öntözőrendszer csepegtető vezeték
- Öntözőrendszer elektromos vezeték

Megjegyzés:

A kivitelezés megkezdése előtt a keresztező közművek pontos helyét, méretét, mélységét kutatóaknákkal fel kell tárni! A feltárás eredményének ismeretében a terv esetleges módosítását el kell végeztni! A munkálatok megkezdése előtt a kapcsolódó szakági terveket ismételten egyeztetni szükséges.
A meglévő közművek adatait a közmű üzemeltetők szakági nyilvántartásából szerezték be, azok helyességéért a Tervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A tervezett rácsos folyókák HAURATON FASERFIX SUPER 200 elemekből épülnek, D400 terhelési osztályúak megfelelő rácsozattal. A folyókák bekötőcsatornái D200 PVC-U SN8 csőből épülnek.

Az 1.-6.sz. és a 6.-9.sz. valamint a 10.sz. tisztítóaknák négyzet alakú aknafedlap kerettel épülnek (Norfond Solo S AME vagy ezzel egyenértékű).

A márkanévvel jelölt termékek más, műszakilag egyenértékű termékkel helyettesíthetők! A műszaki megfelelősséget a Kivitelezőnek kell igazolnia!

Megbízó:	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA 1163 BUDAPEST, HAVASHALOM U. 43.
Generáltervező:	TYPOBOX KFT. 1165 BUDAPEST, MÁJUSFA U. 12.
Szakági tervező:	GLS-AQUA MÉRNÖKI IRODA KFT. 1239 BUDAPEST, KISDUNA U. 15.
A terv címe:	BUDAPEST XVI. KERÜLET ERZSÉBET LIGET SZÍNHÁZ CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖRNYEZETÉNEK TERVEZÉSE KIVITELI TERV
Építész: Leitner Gábor	A munka fázisa: KÖZMŰGENPLAN
Tervező: Leitner Gábor	Méretarány: M= 1:250
Felelős tervező: Leitner Gábor	A rajz tárgya: HELYSZÍNRAJZ
	Rajzszám: KG-01
Ügyvezető igazgató: Leitner Gábor	Dátum: 2017. XII. hó
Ez a terv a GLS-AQUA Mérnöki Iroda Kft. szellemi tulajdona. Minden jog fenntartva!	