

		0,00	5,00	8,00	19,50	27,50	31,50	32,50	35,50	37,50	38,50	51,00	55,00	0+66,50
Út pályaszint	[mBf]	127,01		126,92	126,91					126,85		126,84	126,83	126,84
Páratlan oldali járda szint	[mBf]			126,58	126,63	126,66		126,66		126,61		126,57	126,57	126,72
Szelvényezés	[m]	0,00	5,00	8,00	19,50	27,50	31,50	32,50	35,50	37,50	38,50	51,00	55,00	0+66,50
Akna fedlapszint	[mBf]	127,01	126,95				126,87							
Folyási fenékszint	[mBf]	124,76; 124,85	124,95				125,48	126,02	126,10	125,71				
Aknatávolság	[m]	5,00	26,50				4,00							
Relatív mélység	[m]	2,25; 2,16	2,00				1,39							
Épül összesen		31,50 m D 315 PVC-U SN8 csatornacső					4,00 m D 315 SN10							

Munkaárok keresztszelvény kialakítása, D 315 PVC-U csövek homokos kavics ágyazása

M 1: 20



Megjegyzés:

- A földkiemelésnél a legalsó, utolsó 10 cm vtg. réteg kiemelése kézi kiemeléssel történjen.
- Ha a munkaárok kiemelésekor probléma lépne fel (túlszedés, fenéksík átázás), akkor tükörtömörítést kell végezni az ágyazatra előírt relatív tömörség mértékéig.
- A csőzóna kialakításához jól gradulált szemcsés anyag, U ≥7, Dmax 10 mm, agyag-iszaptartalom max. 10% szükséges.
- A csőzóna ágyazatának csőtetőig tartó részét egyszerre - mindkét oldalról - kell feltölteni és tömöríteni. A bedolgozás történhet kézi tömörítéssel és iszapolásos vagy azokkal egyenértékű megoldásokkal.
- A csőzónában és felette az ágyazati anyag- és föld ömlesztéses visszatöltése tilos!
- A munkaárok zónáinak visszatöltését és tömörítését rétegenként kell végezni.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Értékesítési Igazgatóság
Mérnöki Csoport
A vonatkozó előírásokat az 1-2017-293029 sz.

A terven megadott magassági értékek Balti alapszintre vonatkoznak!

SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt. 1163 Budapest, Fuvallat u. 51. Tel: 403-1291	Főtervező: Szekeres László KÉ-T/01-2286 VZ-T/01-2286
Megbízó: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata	
Munka megnevezése: **Budapest, XVI. ker. Pósa Lajos utca 17-21 sz. ingatlanok előtti mélyponti terület csapadékvíz elvezetési terve**	Munkaszám: **CS-2/2017**
	Rajzszám: **06/F**
Rajz megnevezése: Csatorna hossz-szelvény és munkaárok mintakeresztszelvény, fedvény	Méretarány: 1 : 50; 1 : 500
	Dátum: 2017. október

Ez a terv a SZEK-TERV Bt. szellemi tulajdona, melyet csak a PTK. 409 § (3) bekezdése szerint szabad felhasználni.