
Jelmagyarázat:
Meglévő árok
szegély nélkül
Meglévő út vagy járdaburkolat
klemelt vagy süllyesztett szegéllyel
Meglévő gk. behajtó halszálkás beton burkolattal
Tervezett gk. behajtó rácsos folyókával
Tervezett aszfalt burkolat felújítás süllyesztett szegéllyel és burkolt padkával
Tervezett térkő burkolat átépítés
Tervezett „K" szegély
Tervezett süllyesztett szegély
Tervezett térkő járda süllyesztett kerti szegéllyel
Tervezett járdacsatlakozás vakvezető kővel kiépítve
Tervezett burkolt árok
Tervezett földárok, coulé kavics szikkasztó ágyazattal
Tervezett víznyelőakna drainblokba kötve
Meglévő elzáró szerelvény, akna
Meglévő földalatti és földfeletti tűzcsap
Meglévő szabadvezeték tartóoszlop
Meglévő fa
Megjegyzés:
- A tervezett gépkocsi behajtók min. szélessége 3,0 m vagy a meglévő behajtóval azonos.
- A 27-39 sz. ingatlanok járda felé lejtő bejáróihoz 15 cm belméretű C250 teherbírású rácsos folyókát kell építeni és be kell kötni a vízelvezető árokba.
- A rézsűlépcsők átépítése térkő burkolattal és kerti szegéllyel történik. Az árok feletti lépcsőket C25/30 szilárdságú betonból és Ø 30 cm-es áteresszekkel kell megépíteni.
- A kivitelező köteles a munka megkezdése előtt az ingatlanokról állapot felvételt készíteni, valamint a behajtók helyét és kialakítását az ingatlan tulajdonosokkal újra egyeztetni.
- A közművek az e- közmű adat szerint vannak feltüntetve. A közműnyilatkozatokban foglalt előírásokat be kell tartani, az építést az üzemeltetők szakfelügyelete mellette kell végezni.
A terven megadott magassági értékek Baltai alapszintre vonatkoznak.
SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt.
1163 Budapest, Fuvallat u. 51. Tel: 403-1291
Megbízó: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata
Munka megnevezése: Budapest, XVI. ker. Szérű utca
(Garat u. - Újszász u. között) burkolatfelújítási terv
Engedélyezési és kivitelt terv
Raje megnevezése: Útépítési helyszínrajz
Főtervező: Szekeres László KÉ-K/01-2286 VZ-TEL/01-2286
Munkaszám: U-1/2018
Rajzszám: 06
Méretarány: 1 : 500
Dátum: 2018. február
Ez a terv a SZEK-TERV Bt. szellemi tulajdona, melyet csak a PTK. 409 § (3) bekezdése szerint szabad felhasználni.