



Mintakeresztmetszvény I. (4,50 m széles út)


(0+005,50 - 0+030,50, 0+167,00 - 0+194,00 és 0+279,00 - 0+303,60 szelv. között egyoldali lejtés balra)



Mintakeresztmetszvény II. (3,25 m széles út)



Mintakeresztmetszvény III. (gk behajtók a 10 - 14 ksz. között)



Tervezett útpálya szerkezet

- 4 cm vtg. AC 11 kopó aszfalt réteg
- 4 cm vtg. AC 11 kötő aszfalt réteg
- 15 cm vtg. CKt cementstabilizált réteg
- 20 cm vtg. homokos kavics v. deponált helyi anyag

talajjavító és fagyvédő réteg Tr γ= 95%-ra tömörítve

Padka burkolat mindkét oldalon

- 8 cm e.gy. betonleemes térkő
- 3 cm vtg. tömör vastagságú 2/5 mm-es zúzalék ágyazat
- 20 cm vtg. C 8/10-32-F1 min. betongerenda
- 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Tr γ= 95%-ra tömörítve

Süllyesztett szegély

- 40x20x15 cm-es e.gy. süllyesztett szegélykő
- 15 cm vtg. C 12/15-16-F1 min. betongerenda
- 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Tr γ= 95%-ra tömörítve

„K” szegély

- 25x25x15/10 cm-es e.gy. beton „K” szegélykő
- 15 cm vtg. C 12/15-16-F1 min. betongerenda
- 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Tr γ= 95%

Gépkocsi behajtó

- 4 cm vtg. AC 8 kopó aszfalt réteg
- 15 cm vtg. C8/10-32-F1 beton 0.80 kg/m² bit. emulzió permezéssel
- 20 cm vtg. homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg

Tr γ= 95%-ra tömörítve

Ingatlan tulajdonos igénye alapján lehet térkő burkolat, vagy 20 cm vtg. halszállás beton burkolat C25/30-16-XF2 min. betonból

Tervezett térkő járda

- 6 cm vtg. e.gy. betonleemes térkő
- 3 cm vtg. tömör vastagságú 2/5 mm-es zúzalék ágyazat
- 20 cm vtg. folytonos szemeloszlású zúzottkő

FZKA 0/20 Tr γ= 95%-ra tömörítve

(Gépkocsi behajtók alatt)

- 15 cm vtg. CKt cementstabilizált alapréteg
- 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Tr γ= 95%-ra tömörítve

SZEK-TERV Mémőki Szolgáltató Bt.

1163 Budapest, Fuvallat u. 51. Tel: 403-1291

Megbízó: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata

Munka megnevezése: Budapest, XVI. ker. Szerű utca

(Garat u. - Újszász u. között) burkolatfelújítási terv

Engedélyezési és kiviteli terv

Munkaszám: U-1/2018

Rajzszám: 09

Méretarány: 1 : 50

Datum: 2018. február

Ez a terv a SZEK-TERV Bt. szellemi tulajdona, melyet csak a PTK. 409 § (3) bekezdése szerint szabad felhasználni.