

| Szentkorona utca bevásárló központ átalakítási, felújítási munkálatai | | | | | | |
|---|-----------|-------|-----|------------|----------|--|
| Szent Korona u. 2. | | | | | | |
| Megnevezés | Mennyiség | Anyag | Díj | Anyag össz | Díj össz | |
| I. Felvonulási létesítmények | | | | | | |
| Mobil WC bérleti díj elszámolás | 2 db | | | 0 Ft | 0 Ft | |
| Egyéb és organizációs költségek | 1 db | | | 0 Ft | 0 Ft | |
| II. Bontás | | | | | | |
| 1. Homlokzati lambéria és párnafák bontása | 614 m2 | | | 0 Ft | 0 Ft | |
| 2. Egyéb bontások (raktárnak használt helységek oldallemeze) | 84 m2 | | | 0 Ft | 0 Ft | |
| 3. Bontási hulladék deponálása, elszállítása lerakóhelyre | 32 m2 | | | 0 Ft | 0 Ft | |
| III. Ácsmunkák | | | | | | |
| Homlokzati csőállvány építése | 280 m2 | | | 0 Ft | 0 Ft | |
| IV.Építészeti | | | | | | |
| 1. Párnafázás | 960 fm | | | 0 Ft | 0 Ft | |
| 2. Betonyp lap építés (Lamb.helyett,és egyéb borítások) (10X1250X3200) + segédanyagok | 726 m2 | | | 0 Ft | 0 Ft | |
| 3. Tapadóhíd felhordása alapozással együtt | 726 m2 | | | 0 Ft | 0 Ft | |
| 4. Hálózás, glettelés, dűbelezés | 726 m2 | | | 0 Ft | 0 Ft | |
| 5. Vízoros élvédők, cseppentők | 130 fm | | | 0 Ft | 0 Ft | |
| 6. Élvédők (normál) | 41 fm | | | 0 Ft | 0 Ft | |
| 7. Színezés előtti alapozás | 726 m2 | | | 0 Ft | 0 Ft | |
| 8. Szín vakolat felhordása (REVCO nemesvakolat, struktúra: kapart, Szín: téglavörös) | 726 m2 | | | 0 Ft | 0 Ft | |
| V. Műanyag nyílászárók cseréje | | | | | | |
| Bontás: | | | | | | |
| Régi fém nyílászárók bontása | 21 db | | | 0 Ft | 0 Ft | |
| Műszaki tartalom: | | | | | | |
| <i>Típus: BERG-SYSTEM műanyag nyílászárók</i> | | | | | | |
| <i>Schüco Classic+ CT70- szél-tömítéses:</i> | | | | | | |
| 5 légkamrás 70 mm vtg. Ablakok horganyzott min. 1,5 mm vtg. Acélmerevítéssel. Vasalat: ablakok, erkélyajtók: ROTO NX SILVER emelt biztonsági vasalattal, + 2 db acél biztonsági zárfogadóval, hibásműködés gátlóval, kiemelés gátlóval, résszellőzővel, huzatbiztosítóval, HOPPE alumínium kilincsel szerelve. Bejárati ajtó esetén ROTO kilincsműködtetésű 2 db 20 mm acélcsapos + 2 db görgős biztonsági zár, fűrásvédett cylinder, alu vízvető, gumi tömítésű szélzáró, (windstop), Schüco alu küszöb, 3 db ROTO Solid 150-es 3D ajtó pánt, min. 2 mm vtg. zártszelvény, saroktuskó. | | | | | | |
| <i>Gumitömítés: Valódi kettős szürke EPDM gumitömítés. Fehér nyílászáró esetén szürke gumit alkalmazunk</i> | | | | | | |
| <i>Üvegezés: 24 mm-es Ug= 1.0W/m2k fekete műa.</i> | | | | | | |
| <i>Távtartó</i> | | | | | | |
| <i>4 Float/ 16 Argon gáz/4 Low-E</i> | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----|----|--|--|------|------|
| 1. Kifelé nyíló kétszárnyú bejárati ajtó, jobbos (2 csap) Tolópaizsal. Méret: 1870 X 2300 | 3 | db | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 2. Fix ablak. Méret: 2300 X 2300 | 3 | db | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 3. Fix ablak. Méret: 1200 X 2300 | 6 | db | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 4. Fix ablak. Méret: 1500 X 2330 | 5 | db | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 5. Fix ablak. Méret: 2300 X 2330 | 2 | db | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 6. Kifele nyíló egyszárnyú bejárati ajtó, balos (2 csap) Tolópaizsal. Méret: 1000 X 2300 | 1 | db | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 7. Kifele nyíló egyszárnyú bejárati ajtó, jobbos (2 csap) Tolópaizsal. Méret: 1000 X 2300 | 1 | db | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 8. Takarólécek | | | | | | |
| VI. Felületképzés (Csak külső) | | | | | | |
| 1. Mázolt felületek, csiszolás | 185 | m2 | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 2. Alapozás | 185 | m2 | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 3. Mázolás | 185 | m2 | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 4. Takarás | 360 | m2 | | | 0 Ft | 0 Ft |
| VII. Párkányok építése | | | | | | |
| 1. Meglévő korrodált párkányok bontása, cseréje | 39 | fm | | | 0 Ft | 0 Ft |
| VIII. Lapostető teljes felújítása | | | | | | |
| 1. Építési felvonó le-fel szerelése | 1 | db | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 2. Építési törmelék elszállítása | 8 | m3 | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 3. Kéményszegélyek bontása | 46 | fm | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 4. Hajlatbádóg bontása | 143 | fm | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 5. Tetőösszefolyó bontása | 10 | db | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 6. Ereszszegély szerelése, lágyfedésű tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 33-cm kiterített szélességgel. 0.5 mm vte. | 128 | fm | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 7. Viharléc szerelés, bevonatos alumínium lemezből, 10 cm kiterített szélességgel | 46 | | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 8. Beton járólapok bontása | 50 | db | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 9. Hajlaték elhelyezése faltőben, ROCKWOOL Rockfall attikaék 1000/100/60 | 46 | fm | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 10. Csapadékvíz elleni szigetelés, alsó réteg készítése vízszintes felületen, 1 réteg bitumenes lemezzel, (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, olvasztásos ragasztással, BAUDER E KV - 4t elasztomerbitumenes első rtg | 771 | m2 | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 11. Csapadékvíz elleni szigetelés, alsó rtg. készítése függőleges felületen, BAUDER E KV - 4t | 112 | m2 | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 12. Csapadékvíz elleni szigetelés, felső rtg. Vízszintes felületen, 4,0 mm vastag palaörlemény hintésű elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, BAUDER PYE PV 200 S4 | 771 | m2 | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 13. Csapékvíz elleni szigetelés, felső rtg. Készítése függőleges felületen, BAUDER PYE PV S4 | 112 | m2 | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 14. Csőátvezetés szigetelése D=300 mm | 1 | db | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 15. Tetőszigetelés leterhelése, meglévő újbóli felhasználásával, beton járólapokkal | 50 | db | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 16. Egytagú tetőösszefolyó beépítése, csapadékvíz elleni szigeteléshez, vízhatlanul csatlakoztatva, bitumenes lemez szigetelésű tetőben. EUROSZIG ITALPROFILI aRT 102 d100 h485 tetőösszefolyó | 10 | db | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 17. Ragasztott tetőfedések javítása, gyöngykavics lekaparás, új védőréteg készítése, alapozás bitumenes alapozóval | 771 | m2 | | | 0 Ft | 0 Ft |
| VIII. Klinkertégla, helyre állítása, impregnálása | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----|------|--|--|------|-------------|
| 1. Téglák csiszolása, tisztítása | 182 | m2 | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 2. Grafitis részek csiszolása, tisztítása | 35 | m2 | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 3. Téglák impregnálása | 217 | m2 | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 4. Gépdíjak | 1 | db | | | 0 Ft | 0 Ft |
| | | | | | | |
| IX. Villyanyszerelés | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Homlokzati LED reflektorok, kiépítéssel, vezetékelve, fix kapcsolási pontal | 8 | db | | | 0 Ft | 0 Ft |
| | | | | | | |
| X.Villámvédelem kiépítése | 1 | klt. | | | 0 Ft | 0 Ft |
| | | | | | | |
| XI. Takarítás | 1 | klt. | | | 0 Ft | 0 Ft |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Nettó: | | | | | 0 Ft | 0 Ft |
| | | | | | | |
| Összesen nettó: | | | | | | 0 Ft |
| | | | | | | |
| Összesen bruttó: | | | | | | 0 Ft |
| | | | | | | |