

Napsugár Óvoda, Cziráki út 10.

Megnevezés	Érték (Nettó)
1. terület	0
2. terület OPCÍÓS rész	0

Mindösszesen 0

Árazatlan költségvetés
Napsugár Óvoda, Cziráki út 10.
1. terület

Megnevezés		Meny.		Egységár (Nettó)	Érték (Nettó)
Prémium Pázsit műfű burkolat					
1.	Opia -Prémium Pázsit / Szálmagasság 25 mm 100%-ig környezetbarát, poliuretán hátlappal. Természetes hatású pázsit.		1235 m2		0
Bontási munkálatok					
2.	Tükör készítése Műfű burkolat fogadásához		1120 m2		0
3.	Kitermelt föld konténerbe		1120 m2		0
4.	Aszfalt vágás		46 fm		0
5.	Betontörés (gépbérléssel)		12 m2		0
6.	Föld, bitumen és beton mozgatása konténerbe (távolság 30 /80 m)		235 m3		0
7.	Konténer a sirt/föld elszállításához		34 db		0
8.	Konténer az aszfalt és beton elszállításához		2 db		0
9.	Betonszegélyek bontás		45 fm		0
10.	Hiányos nagy méretű használhatatlan játék bontása,		1 db		0
11.	Elhasznált rugós játékok és mászóka bontása,		3 db		0
12.	Növények ritkítása, eltávolítása esésterekből, gyökerek bontása, eltávolítása talajszint felett.		1 db		0
13.	Konténer zöldhulladék elszállításához		1 db		0
Alépítményi munkálatok					
14.	Kerti betonszegély telepítése (anyag és munkadíj)		72 db		0
15.	Kerti műanyagsegély telepítése (anyag és munkadíj)		142 db		0
16.	Ragasztási beton felület kialakítása (anyag és munkadíj)		385 fm		0
17.	Beton perem kialakítása esésvédelem kialakításához		26 fm		0
18.	Járda felület javítása műfű burkolat fogadásához		20 fm		0
19.	Csatorna fedlapok emelése, átalakítása		5 db		0
20.	0-20 mm szemcsenagyságú murva (fuvardíjjal)		168 m3		0
21.	0-5 mm szemcsenagyságú murva (fuvardíjjal)		35 m3		0
22.	0-20 mm szemcsenagyságú murva elterítés, tömörítés		1120 m2		0
23.	0-5 mm szemcsenagyságú murva elterítés, tömörítés		1120 m2		0
24.	Anyagmozgatás (murva, beton) (távolság 30 /80 m)		215 m3		0
25.	Ütőcsillapítás telepítése meglévő játék alá 149 cm felett, 223 cm alatt, Anyag és munkadíj - SAFEPAD		52 m2		0
26.	Beton alap kialakítása homokozók körül, gumi burkolat fogadásához (anyag és munkadíj, szállítási költséggel)		62 m2		0
27.	Gumi burkolat telepítése homokozók körül (anyag és munkadíj, szállítási költséggel)		62 m2		0
Pázsit telepítési szakmunkák és segédanyagok					
29.	Prémium Pázsit szabása, illesztése, rögzítése		1120 m2		0
30.	Szalag és ragasztó a pázsit illesztéséhez		411 fm		0
31.	Ragasztó a Pázsit széleinek rögzítéséhez, valamint esőcsillapító mentén		340 fm		0
32.	Prémium pázsit betöltése kvarchomokkal		1120 m2		0

Árazatlan költségvetés
Napsugár Óvoda, Cziráki út 10.
1. terület

	Játékok felújítása				
33.	Padok felújítása		2 db		0
34.	Kapu (játék) felújítása		1 db		0
35.	Kisház teljeskörű felújítása		1 db		0
36.	Homokozók felújítása, fa felület festése		2 db		0
37.	Homokozó ponyvák.		2 db		0
	Új Játékok				
	1. Játék				
38.	Dupla üléses hinta, hiányos nagy méretű használhatatlan játék helyett. Free Kids - HWS-02A		1 db		0
39.	Ütéscsillapítás telepítése meglévő játék alá 149 cm felett, 223 cm alatt, Anyag és munkadíj - SAFEPAD		27 m2		0
40.	Beton perem kialakítása esésvédelem kialakításához		22 fm		0
41.	Telepítési díja /szállítással / Ellenőrzési Jegyzőkönyvvel		1 db		0
	2. Játék				
42.	Mérleghinta. Free Kids - HWG-03		1 db		0
43.	Telepítési díja /szállítással / Ellenőrzési Jegyzőkönyvvel		1 db		0
	Kiszállás, szállítás és organizáció				
44.	Budapest, Cziráki út 10.		1 db		0

Összesen Nettó:

0

Árazatlan költségvetés
Napsugár Óvoda, Cziráki út 10.
OPCIÓS RÉSZ 2. terület

Megnevezés		Meny.		Egységár (Nettó)	Érték (Nettó)
Prémium Pázsit műfű burkolat					
1.	Opia -Prémium Pázsit / Szálmagasság 25 mm 100%-ig környezetbarát, poliuretán hátlappal. Természetes hatású pázsit.		938 m2		0
Bontási munkálatok					
2.	Tükör készítése Műfű burkolat fogadásához		830 m2		0
3.	Tükör készítése Élő gyepp fogadásához		250 m2		0
4.	Kitermelt föld konténerbe		1080 m2		0
5.	Aszfalt vágás		48 fm		0
6.	Betontörés (gépbérléssel)		12 m2		0
7.	Föld, bitumen és beton mozgatása konténerbe (távolság 50 /120m)		223 m3		0
8.	Konténer a sirt/föld elszállításához		31 db		0
9.	Konténer az aszfalt és beton elszállításához		2 db		0
10.	Betonszegélyek bontás		30 fm		0
11.	Elhasználódott hinta játék bontása (elszállítással)		1 db		0
12.	Elhasznált rugós játékok és mászóka bontása,		3 db		0
13.	Hinta játék bontása és áthelyezése		1 db		0
14.	Növények ritkítása, eltávolítása esésterekből, gyökerek bontása, eltávolítása talajszint felett.		1 db		0
15.	Konténer zöldhulladék elszállításához		1 db		0
16.	Elhasznált gumilapok felszedése		20 m2		0
17.	Bontott gumilapok mozgatás a konténerbe		20 m2		0
18.	Gumilapok elszállítása veszélyes anyag lerakóhelyre kisteherautóval		1 db		0
Alépitményi munkálatok					
19.	Kerti betonszegély telepítése (anyag és munkadíj)		91 db		0
20.	Kerti műanyagsegély telepítése (anyag és munkadíj)		78 db		0
21.	Ragasztási beton felület kialakítása (anyag és munkadíj)		293 fm		0
22.	Járda felület javítása műfű burkolat fogadásához		54 fm		0
23.	Csatorna fedlapok emelése, átalakítása		7 db		0
24.	0-20 mm szemcse nagyságú murva (fuvardíjjal)		137 m3		0
25.	0-5 mm szemcse nagyságú murva (fuvardíjjal)		29 m3		0
26.	0-20 mm szemcse nagyságú murva elterítés, tömörítés		830 m2		0
27.	0-5 mm szemcse nagyságú murva elterítés, tömörítés		830 m2		0
28.	Anyagmozgatás (murva, beton)		176 m3		0
29.	Beton alap kialakítása homokozók körül, gumi burkolat fogadásához		31 m2		0
30.	Gumi burkolat telepítése homokozók körül		31 m2		0
Pázsit telepítési szakmunkák és segédanyagok					
31.	Prémium Pázsit szabása, illesztése, rögzítése		830 m2		0
32.	Szalag és ragasztó a pázsit illesztéséhez		293 fm		0

Árazatlan költségvetés
Napsugár Óvoda, Cziráki út 10.
OPCIÓS RÉSZ 2. terület

33.	Ragasztó a Pázsit széleinek rögzítéséhez		232 fm		0
34.	Prémium pázsit betöltése kvarchomokkal		830 m2		0
Élő gyepterelítés					
35.	esőérzékelővel, teljes kialakítása áram és vízellátással (anyag és munkadíj)		250 m2		0
36.	Termőföld, szarvasmarha trágyával dúsított (fuvardíjjal)		32,5 m3		0
37.	Anyagmozgatás föld, (távolság 50/120 m)		32,5 m3		0
38.	Exrta erős, strapabíró gyepterelítés bedolgozása indító műtrágyával, (anyag és munkadíj)		250 m2		0
Játékok felújítása					
39.	Padok felújítása, bontása		2 db		0
40.	Kisház teljeskörű felújítása		1 db		0
41.	Homokozók felújítása, fa felület festése		2 db		0
42.	Homokozó ponyvák.		2 db		0
43.	Ütőcsillapítás terelítése áttelepített hinta alá 149 cm felett, 223 cm alatt, Anyag és munkadíj - SAFEPAD		27 m2		0
44.	Beton perem kialakítása esésvédelem kialakításához		22 fm		0
Új Játékok					
1. Játék					
45.	Dupla üléses hinta, régi használhatatlan hinta helyett. Free Kids - HWS-02A		1 db		0
46.	Ütőcsillapítás terelítése meglévő játék alá 149 cm felett, 223 cm alatt, Anyag és munkadíj - SAFEPAD		27 m2		0
47.	Beton perem kialakítása esésvédelem kialakításához		22 fm		0
48.	Terelítési díja /szállítással / Ellenőrzési Jegyzőkönyv		1 db		0
2. Játék					
49.	Mérleghinta. Free Kids - HWG-03		1 db		0
50.	Terelítési díja /szállítással / Ellenőrzési Jegyzőkönyvvel		1 db		0
3. Játék					
51.	Nagyméretű mászóka. Free Kids - MPG-S1		1 db		0
52.	Terelítési díja /szállítással / Ellenőrzési Jegyzőkönyvvel		1 db		0
53.	Ütőcsillapítás terelítése meglévő játék alá 149 cm felett, 223 cm alatt, Anyag és munkadíj - SAFEPAD		35 m2		0
54.	Beton perem kialakítása esésvédelem kialakításához		25 fm		0
Kiszállítás, szállítás és organizáció					
55.	Budapest, Cziráki út 10.		1 db		0

Összesen Nettó:

0