



Mintakeresztmetszelveány I.



Mintakeresztmetszelveány II.



1 Tervezett útpálya szerkezet

- 4 cm vtg. AC 11 kopó aszfaltreteg
- 4 cm vtg. AC 11kötő aszfaltreteg
- 15 cm vtg. CKt cementstabilizált réteg
- 20 cm vtg. homokos kavics v. deponált helyi anyag talajjavító és fagyvédő réteg Tr γ = 95%-ra tömörítve

2 Padka burkolat mindkét oldalon

- 8 cm e.gy. betoneleemes térkő
- 3 cm vtg. tömör vastagságú 2/5 mm-es zúzalék ágyazat
- 20 cm vtg. C 8/10-32-F1 min. betongerenda
- 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Tr γ = 95%-ra tömörítve

3 Süllyesztett szegély

- 40x20x15 cm-es e.gy. süllyesztett szegélykő
- 15 cm vtg. C 12/15-16-F1 min. betongerenda
- 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Tr γ = 95%-ra tömörítve

4 Tervezett térkő járda

- 6 cm vtg. e.gy. betoneleemes térkő
- 3 cm vtg. tömör vastagságú 2/5 mm-es zúzalék ágyazat
- 20 cm vtg. folytonos szemeloszlású zúzottkő FZKA 0/20 Tr γ = 95%-ra tömörítve (Gépkocsi behajtók alatt)
- 15 cm vtg CKt cementstabilizált alapréteg
- 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Tr γ = 95%-ra tömörítve)

SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt.		Főtervező:
1163 Budapest, Fuvallat u. 51. Tel: 403-1291		Szekeres László KÉ-K/01-2286 VZ-TEL/01-2286
Megbízó:	Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata	Munkaszám:
Munka megnevezése:		U-1/2019
Budapest, XVI. ker. Cukornád utca (Rózsalevél u. - Cukornád u. 51 sz. között) útépítése		Rajzsám:
Kiviteli terv		10
Rajz megnevezése:		Méretarány:
Mintakeresztmetszelveányek		1 : 100
		Dátum:
		2019. július
Ez a terv a SZEK-TERV Bt. szellemi tulajdona, melyet csak a PTK. 409 § (3) bekezdése szerint szabad felhasználni.		