

**Költségkalkuláció nagypályás élőfüves  
105x60 méteres játékterű, 115x65 méretű labdarúgó pályára.  
MLTC (Gyepszőnyeg csere)**

adatok forintban

sorszám	Tétel szövege	Mennyiség, egység	Anyag	Díj	Anyag összes	Díj összes	Nettó összes	ÁFA (27%)	Bruttó összes	
1.	Humuszkiadás, gépi erővel kiegészítő kézi munkával, terepviszonyokból adódó föld kitermelése. (átlag 10 cm mélységig)	747,50	m <sup>3</sup>	5	5 500	3 738	4 111 250	4 114 988	1 111 047	5 226 034
2.	Tükrökészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával. <b>A tükrök teljes felületének geotextiliával történő leterítése.</b>	<b>7 475,00</b>	m <sup>2</sup>	325	550	2 429 375	4 111 250	6 540 625	1 765 969	8 306 594
3.	Gyephordozó réteg készítése <b>műszaki leírás szerint</b> 10 cm vastagságban.	747,50	m <sup>3</sup>	11 500	5 500	8 596 250	4 111 250	12 707 500	3 431 025	16 138 525
4.	24 fejes, automata öntözőrendszer készítése a mellékelt leírás szerint. Amennyiben indokolt, a 15, illetve 21 fejes változat is elfogadható. Ezek leírása is mellékelve.	1,00	készlet	5 500 000	3 200 000	5 500 000	3 200 000	8 700 000	2 349 000	11 049 000
5.	Gyepszőnyeg terítése alaptrágyázással	7 475,00	m <sup>2</sup>	2 200	850	16 445 000	6 353 750	22 798 750	6 155 663	28 954 413
6.	Szögletzászló, PE műanyag rúd 175cm hosszú, 30mm átmérőjű, sárga színű. A talajszint feletti részen rugós kialakítású, a talajba előre rögzített hüvelybe állítva.	<b>4,00</b>	db	12 500	5 500	50 000	22 000	72 000	19 440	91 440
7.	Focikapu (belső mérete 732x244 cm) telepítése kompletten, hálóval, lefogatással, rögzítéssel. (betonozás)	<b>2,00</b>	db	385 000	85 000	770 000	170 000	940 000	253 800	1 193 800
	<b>Alapajánlat összesen:</b>					33 794 363	22 079 500	55 873 863	15 085 943	70 959 805